

Poznań, dn. 08.01.2015  
350/118/2014/15

Wg rozdzielnika

**Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zostały złożone do ww przetargu pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pakiet Nr 3- Lampa sufitowa jednoramienna -1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której uchwyt służący do ustawiania parametrów świetlnych i pozycjonowania oprawy, znajduje się w osi symetrii kopuły? Położenie to umożliwi bardziej ergonomiczne sterowanie kopułą.

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody – proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawienia parametrów świetlnych lampy

2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja doświetlenia pola operacyjnego wykonywana jest z panelu sterowania?

Odp. Nie. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od opisanego w siwz.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada 102 diody?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej, której kopuła zawiera 102 diody, ponieważ proponowana ilość znacznie odbiega od wymagań.

4. W nazwie pakietu, mamy lampę jednoramienną, a w punkcie 13,17 tabeli mowa jest o lampie posiadającej więcej niż jedną kopułę. Ile kopuł powinna posiadać lampa operacyjna opisana w pakiecie nr 3?

Odp. Pakiet 3 dotyczy lampy jednoramiennej. Pismem z dnia 19.12.2014r Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w punkcie 13 i 17.

5. Jakiego producenta lampa wisi obecnie w Sali operacyjnej?

Odp. Jest to lampa MACH 130F.

6. Czy w pomieszczeniu, w którym będzie wisiała lampa przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeżeli tak to jakie: agregat na 24V, czy UPS na 230V ?

Odp. Tak. Istnieje zasilanie awaryjne, UPS 230V.

7 Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość sufitu podwieszanego do stropu właściwego?

Odp. Tak – istnieje zabudowa sufitem podwieszanym. Wysokość do sufitu podwieszanego 280 cm. Wysokość do stropu 331 cm.

8. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odp. Strop monolityczny.

9. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są doprowadzone przewody zasilające, a jeżeli tak to o jakich przekrojach?

Odp. Istniejąca sieć IT – 230 V separowane. Przekrój przewodów **wystarczający**.

Pak. 3 i 4 : korekta odpowiedzi udzielonych pismem WCO 350/118/2014/1650 z dnia 24. 12.2014 do pytań nr 1 – 10 do pakietów 3 i 4

### ***Pytania dotyczące lamp operacyjnych z pakietu 3 i 4***

#### ***Pytanie nr 1***

*Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?*

Odp. Ekspertyza nie jest wymagana, lampa będzie zainstalowana w miejscu istniejącej lampy, której lokalizacja jest zgodna z pierwotnym projektem budynku.

#### ***Pytanie nr 2***

*Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.*

Odp. Jak wyżej.

#### ***Pytanie nr 3***

*Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych?*

Odp. Strop monolityczny.

#### ***Pytanie nr 4***

*Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?*

Odp. Nie, otwory nie mogą być na wylot.

#### ***Pytanie nr 5***

*Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.*

Odp. Pakiet 3 - Tak, istnieje płyta stropowa do lampy Mach 130 F.

Pakiet 4 - Tak, istnieje płyta stropowa do lampy Mach 500 DF.

#### ***Pytanie nr 6***

*Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?*

Odp. Tak – istnieje zabudowa sufitem podwieszanym.

**Pytanie nr 7**

*Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?*

Odp. Pakiet 3 – Nie, brak nawiewu laminarnego – sala zabiegowa.

Pakiet 4 – Tak, jest zamontowany nawiew laminarny – sala operacyjna.

**Pytanie nr 8**

*Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnej w której będzie instalowana lampa.*

Odp. Pakiet 3 - Wysokość do sufitu podwieszanego 280 cm. Wysokość do stropu 331 cm.

Pakiet 4 - Wysokość do sufitu podwieszanego 294 cm. Wysokość do stropu 360 cm.

**Pytanie nr 9**

*Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.*

Odp. Istniejąca sieć IT – 230V separowane. Przekrój przewodów wystarczający.

**Pytanie nr 10**

*Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?*

Odp. Tak, istnieje zasilanie gwarantowane.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna