

Poznań, dnia 15.09.2008.
WCO/EZ/5341/ 2008

Informacja dla wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 96/2008.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacjach wprowadzonych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. w zakresie prac dotyczących: „robót elektrycznych – Kuchnia” wprowadza się do SIWZ:

1. Przedmiar robót elektrycznych nisko-prądowych – Kuchnia,

2. Zakres prac - opis:

Przewidziano wykonanie 12 punktów elektryczno-logicznych. Każdy z punktów składa się z 2 gniazd teleinformatycznych, 2 gniazd elektrycznych zasilania dedykowanego i 2 gniazd elektrycznych zasilania ogólnego.

Okablowanie teleinformatyczne zgodne z technologią PowerCat 6 należy wykonać nieekranowanym kablem UTP 4x2x0,5 kat.6. Gniazda teleinformatyczne złożyć z modułów kątowych Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 UTP Kat.6.

Jako gniazda obwodów zasilania dedykowanego użyć gniazd wtyczkowych w kolorze czerwonym z blokadą. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYp3x2,5. Obwody zasilania dedykowanego podłączyć do rozdzielnic R-K/-1. Zabezpieczenie obwodów zasilania dedykowanego i ogólnego stanowią wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301 B16A.

W pomieszczeniu S01 (sekcja żywienia) - 4 punktów elektryczno-logicznych zmontowanych w kanale ściennym DLP, w pomieszczeniu S08c (pom. biurowe kuchni) – 2 punkty oraz w pomieszczeniu S09e (kierownik Działu Obsługi Porządkowo-Transportowej) – 6 punktów. Prowadzenie okablowania należy realizować w obszarze sufitu podwieszonoego, a zejścia do kanału ściennego i puszek podtynkowych wykonać w rurach osłonowych w ścianach. Wszystkie linie logiczne poprowadzić do punktu dystrybucyjnego PD09 (POM 1S021, budynek „ROZBUDOWY”).

Uwagi końcowe:

- Zamontowane obwody teleinformatyczne i elektroenergetyczne opisać po stronie gniazd i po stronie rozdzielni w sposób korespondujący ze sobą.
- Dla wykonanej sieci teleinformatycznej wykonać pomiary parametrów okablowania w pełnym paśmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami kategorii 6. Ich zbiorcze (w formie wydruku) i szczegółowe (w formie elektronicznej) wyniki należy dołączyć do

dokumentacji powykonawczej. Wykonana instalacja musi uzyskać certyfikat firmy Molex oraz 25 letnią gwarancję.

- Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej dla obwodów zasilania ogólnego i dedykowanego wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań.

II. W projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

1. w § 2 ust. 4 zmienia się oznaczenie: „§ 4” zapisem w brzmieniu: „§ 5”,
2. w § 3 ust. 1 lit. d zmienia się oznaczenie: „§ 5” zapisem w brzmieniu: „§ 6”,
3. w § 4 ust. 1 zastępuję się odpowiednio, zgodnie z postanowieniami SIWZ, sformułowania w postaci:
 - „1 września 2008 r.” zapisem w brzmieniu: „3 listopada 2008 r.”,
 - „80 dni, liczonych od dnia 2 września 2008 r.” zapisem w brzmieniu: „12 stycznia 2009 r.”.
4. w § 5 ust. 1 skreśla się wyraz „umowy” oraz po słowie „wartość” wprowadza się zapis w brzmieniu: **wynagrodzenia Wykonawcy**,
5. w § 5 ust. 1 zmienia się oznaczenie: „§ 1” zapisem w brzmieniu: „§ 2 ust. 1”
6. w § 5 ust. 3 lit a i b skreśla się sformułowanie: „...umowy, o której” i wprowadza się zapis w brzmieniu: „...**wynagrodzenia Wykonawcy, o którym**”,
7. w § 5 ust. 4 skreśla się słowo: „jej” i wprowadza się zapis w brzmieniu: „**ich**” . ,
8. w § 6 ust. 1 skreśla się słowo: „końcowych” i wprowadza się zapis w brzmieniu: „**końcowego**”.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zmawiający przedłuża termin do składania ofert, z dnia 18 września 2008 r.:
na dzień 22 września 2008 r. – godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Z poważaniem,
Inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych