
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Kuchnia

NAZWA INWESTYCJI : Remont kuchni
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Matuszewski

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
1		KUCHNIA							
1.1		rozbiórki							
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek -- Robocizna --	m ²				441.320		
	999		r-g	1.3800	0.00	0.0000			
Razem pozycja 1							0.0000	441.320	0.00
2	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -- Robocizna --	m ²				2.00* 2.20* 4 = 17.600		
	999		r-g	0.9500	0.00	0.0000			
Razem pozycja 2							0.0000	17.600	0.00
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -- Robocizna --	szt.				5		
	999		r-g	1.5800	0.00	0.0000			
Razem pozycja 3							0.0000	5.000	0.00
4	KNR 4-01 d.1. 0354-10 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² -- Robocizna --	m ²				1.30*2.10 = 2.730		
	999		r-g	0.6300	0.00	0.0000			
Razem pozycja 4							0.0000	2.730	0.00
5	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej -- Robocizna --	m ²				13.420		
	999		r-g	0.9200	0.00	0.0000			
Razem pozycja 5							0.0000	13.420	0.00
6	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1 analogia	Zerwanie posadzki lastriko -- Robocizna --	m ²				8.1+14.3 = 22.400		
	999		r-g	0.7400	0.00	0.0000			
Razem pozycja 6							0.0000	22.400	0.00
7	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -- Robocizna --	m ²				14.30		
	999		r-g	0.1800	0.00	0.0000			
Razem pozycja 7							0.0000	14.300	0.00
8	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1	Usunięcie z piwnic budynku gruzu -- Robocizna --	m ³				26.112		
	999		r-g	5.9100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 8							0.0000	26.112	0.00
9	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.72+14*0.02=1=	m ³				26.112		
	999		r-g	1.3900	0.00	0.0000			
	39521		m-g	1.0000	0.00	0.0000			
Razem pozycja 9							0.0000	26.112	0.00
1.2		roboty okładzinowe ścienne i sufitowe							
10	KNR 4-01 d.1. 0716-02 2 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających i wyrównujących ściany po odbitych płytkach -- Robocizna --	m ²				441.32		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.0000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	441.320	0.00
11	KNR 4-01 d.1. 0708-02 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m				2.10*2*12+ 0.80+0.9*4+ 1.30 = 56.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0013	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0017	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0067	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0017	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	56.100	0.00
12	KNR 2-02 d.1. 2004-07 2	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m ²				17.50* (0.80+0.70) = 26.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9940	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	2.1000	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0.7200	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	2.6400	0.00	0.0000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0566	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0021	0.00	0.0000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.0000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.00136	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0293	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	26.250	0.00
13	KNR 0-39 d.1. 0115-03 2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókni-ny	m ²				2.00*(2.10* 4+1.00*2) = 20.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1340	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1478207	-- Materiały -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	1.6000	0.00	0.0000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0018	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	20.800	0.00
14	KNR 0-12II d.1. 0829-06 z.sz. 2 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²				441.32+	
	999	-- Robocizna -- 1.5136*1.25=	r-g	1.8920	0.00	0.0000	15.64 =	
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne glaurowane białe 20x20cm	m ²	1.0200	0.00	0.0000	456.960	
	1550599	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	456.960	0.00
15	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.3700	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	372.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	61.8000	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0510	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.3220	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1520	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4500	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.1100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	3.000	0.00
16	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				54.70+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000	43.1+11.2+	
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000	11.7+	
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000	52.50+	
							8.10+	
							14.30+	
							18.80 =	
							214.400	
Razem pozycja 16						0.0000	214.400	0.00
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				214.40	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	214.400	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
18	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				197.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszzone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	197.150	0.00
19	KNR 4-01 d.1. 1206-04 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²				97.15	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5280	0.00	0.0000		
	1530000	-- Materiały -- grunt pokostowy	dm ³	0.1800	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0850	0.00	0.0000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0430	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
	1512900	szpachłówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	0.2610	0.00	0.0000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.1330	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	97.150	0.00
20	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	100.000	0.00
21	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m				100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	100.000	0.00
1.3		ścianki działowe						
22	KNR 2-02 d.1. 0121-03 3	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²				2.00*(2.20*4) = 17.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2200899	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	8.2000	0.00	0.0000		
	2380810 0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7 materiały pomocnicze	m ³ %	0.0100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	17.600	0.00
1.4		posadzki						
23 d.1. 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²				22.40	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588	0.00	0.0000		
	2380807 1701100	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 cement portlandzki z dodatkami 25	m ³ t	0.0206 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700	0.00	0.0000		
	3950101 0000000	drewno opałowe materiały pomocnicze	kg %	0.1200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0313	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	22.400	0.00
24 d.1. 4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 20 mm Krotność = 2	m ²				22.40	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*2=	r-g	0.1432	0.00	0.0000		
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*2= materiały pomocnicze	m ³ %	0.0210 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0316	0.00	0.0000		
		0.0158*2=						
Razem pozycja 24						0.0000	22.400	0.00
25 d.1. 4	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek ka- mionkowych GRES na zaprawie kle- jowej	m ²				8.1+14.3+ 18.8 = 41.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2600	0.00	0.0000		
	9_00017 1550599	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejąca do płytek ceramicz- nych	m ² kg	1.0400 7.2200	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca do płytek cera- micznych materiały pomocnicze	kg %	0.2700 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	41.200	0.00
26 d.1. 4	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m				28.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5700	0.00	0.0000		
	9_00017 1550599	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejąca do płytek ceramicz- nych	m ² kg	0.1620 0.6500	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca do płytek cera- micznych	kg	0.0800	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	28.600	0.00
1.5		stolarka drzwiowa						
27	KNR 0-19	Montaż drzwi PCV pełnych z obróbką	m ²				0.80*2.10+	
d.1.	1023-12	obsadzenia					0.90*2.10*	
5							4+1.30*2.10	
							= 11.970	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.0000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	5.2800	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3300	0.00	0.0000		
	1478101	silikon	dm ³	0.0600	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	kg	2.4200	0.00	0.0000		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	4.3600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	11.970	0.00
28	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²				0.8*2.10*5	
d.1.	1026-01						= 8.400	
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5500	0.00	0.0000		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0700	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0700	0.00	0.0000		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	0.1000	0.00	0.0000		
	2302599	kit trwale plastyczny	kg	0.4200	0.00	0.0000		
	2304099	papa	m ²	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	2715999	ościeżnice drewniane	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	8.400	0.00
29	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m ²				0.8*2.1*5 =	
d.1.	1017-01						8.400	
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.0000		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	8.400	0.00
1.6		elementy ślusarskie						
30	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40 ze stali nierdzewnej	m				2.0*30 =	
d.1.	1217-03						60.000	
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9259	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1360499	-- Materiały -- narożniki i obramienia ze stali nierdzewnej	kg	3.3500	0.00	0.0000		
	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0080	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0075	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0019	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	60.000	0.00
1.7		magazyny kuchni						
31	KNR 4-01 d.1. 0819-15 7	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²				3.00*(6.60*2+4.90*2-3.00-2.20)-1.80*2.00 = 49.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	49.800	0.00
32	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				6.60*4.90-3.00*2.00 = 26.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	26.340	0.00
33	KNR 4-01 d.1. 0106-05 7	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³				(49.80+26.34)*0.05 = 3.807	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	3.807	0.00
34	KNR 4-01 d.1. 0108-09 0108-7 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³				3.807	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3900	0.00	0.0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.72+14*0.02=1=	m-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	3.807	0.00
35	KNR 4-01 d.1. 0716-02 7 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających i wyrównujących ściany po odbitych płytkach	m ²				49.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.0000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	49.800	0.00
36	KNR 0-12II d.1. 0829-06 z.sz. 7 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²				49.80	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	999	-- Robocizna -- 1.5136*1.25=	r-g	1.8920	0.00	0.0000			
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne glaurowane białe 20x20cm	m ²	1.0200	0.00	0.0000			
	1550599	zaprawa klejąca do płytek ceramicz- nych	kg	4.7500	0.00	0.0000			
	1550599	zaprawa spoinująca do płytek cera- micznych	kg	0.6000	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000			
Razem pozycja 36							0.0000	49.800	0.00
37	KNR 4-01 d.1. 0803-01 7	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²				26.34		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600	0.00	0.0000			
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0130	0.00	0.0000			
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0330	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000			
Razem pozycja 37							0.0000	26.340	0.00
38	NNRNKB 202 d.1. 2805-05 7	Posadzki jednobarwne z płytek ka- mionkowych GRES na zaprawie kle- jowej	m ²				26.34		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2600	0.00	0.0000			
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	1.0400	0.00	0.0000			
	1550599	zaprawa klejąca do płytek ceramicz- nych	kg	7.2200	0.00	0.0000			
	1550599	zaprawa spoinująca do płytek cera- micznych	kg	0.2700	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.0000			
Razem pozycja 38							0.0000	26.340	0.00
39	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²				26.34		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000			
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszzone	t	0.0011	0.00	0.0000			
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000			
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000			
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 39							0.0000	26.340	0.00
40	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami latek- sowymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²				26.34		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000			
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40							26.340	0.00
41 d.1. 7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				1.80*2.00*2 = 7.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1513000	-- Materiały -- szpachłówka celulozowa na tynki	dm ³	0.0750	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.4900	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0810	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0870	0.00	0.0000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0380	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41							7.200	0.00
42 d.1. 7	KNR 2-02 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02	m ²				3.60*3.00 = 10.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9625	0.00	0.0000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	4.1200	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0.7200	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	2.6400	0.00	0.0000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0018	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0650	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0514	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42							10.800	0.00
43 d.1. 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				3.00*(5.60* 2+5.80*2) = 68.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43							68.400	0.00
44 d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				68.40+3.60* 3.00*2 = 90.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44							90.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
45	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²				5.60*5.60 = 31.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000		
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	31.360	0.00
46	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				5.60*5.60 = 31.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	31.360	0.00
2		DOPT						
2.1		część od ulicy Garbary						
47	KNR 4-01 d.2. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²				5,6+53,2+ 2,5+37,50+ 12,10+ 17,00+ 17,40+ 7,10+10,40 = 162.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000		
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	162.800	0.00
48	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				162.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 48						0.0000	162.800	0.00
49	KNR 2-02 d.2. 2004-07 1	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m ²				5.70*(0.80+ 1.00) = 10.260	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9940	0.00	0.0000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	2.1000	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0.7200	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	2.6400	0.00	0.0000			
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000			
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0566	0.00	0.0000			
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0021	0.00	0.0000			
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.0000			
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.0000			
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.00136	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.0000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.0293	0.00	0.0000			
Razem pozycja 49							0.0000	10.260	0.00
50	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				441.900		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000			
	1720200	-- Materiały -- wapno suchogaszone	t	0.0011	0.00	0.0000			
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000			
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000			
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 50							0.0000	441.900	0.00
51	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				441.90		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000			
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000			
Razem pozycja 51							0.0000	441.900	0.00
52	KNR 4-01 d.2. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³				2		
	999	-- Robocizna --	r-g	15.3700	0.00	0.0000			
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	372.0000	0.00	0.0000			
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	61.8000	0.00	0.0000			
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0510	0.00	0.0000			
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.3220	0.00	0.0000			
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1520	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4500	0.00	0.0000			
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.1100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 52							0.0000	2.000	0.00
53	KNR-W 4-01 d.2. 0821-04 1	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²				5		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9000	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2520399	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	1.1300	0.00	0.0000		
	1411311	kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	1554299	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	2380699	masa fugowa	kg	0.4400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 53						0.0000	5.000	0.00
54	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²				2.10*17.70 = 37.170	
d.2.	2702-01							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.8600	0.00	0.0000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.0000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.0000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.0000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt	0.8800	0.00	0.0000		
	202x016	pręty mocujące	szt	0.8800	0.00	0.0000		
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600	0.00	0.0000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500	0.00	0.0000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt	2.5300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 54						0.0000	37.170	0.00
2.2		magazyn bielizny						
55	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²				48.60	
d.2.	0713-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 55						0.0000	48.600	0.00
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				48.60	
d.2.	1204-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1510899	farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 56						0.0000	48.600	0.00
57	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				3.00* (11.70*2+ 4.30*2+ 3.00*2) = 114.000	
d.2.	0713-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0011	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 57						0.0000	114.000	0.00
58	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1.00* (11.70*2+ 4.30*2+ 3.00*2) = 38.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farby lateksowe nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 58						0.0000	38.000	0.00
59	KNR 4-01 d.2. 1206-04 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²				114-38 = 76.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5280	0.00	0.0000		
	1530000	-- Materiały --						
	1511799	grunt pokostowy	dm ³	0.1800	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0850	0.00	0.0000		
	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0430	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe	dm ³	0.2610	0.00	0.0000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.1330	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 59						0.0000	76.000	0.00
60	KNR 4-01 d.2. 0817-05 2	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m				11.70*2+ 4.30*2+ 3.00*2 = 38.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.0000		
	1560700	-- Materiały --						
	1550500	listwy przypodłogowe z PCW	m	1.1000	0.00	0.0000		
	0000000	klej lateksowy ekstra	kg	0.0400	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 60						0.0000	38.000	0.00
3		OCHRONA POSADZKI KUCHNI PRZED USZKODZENIEM						
61	KNR 2-02 d.3 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa	m ²				215	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1257	0.00	0.0000		
	2650599	-- Materiały --						
	1411299	plyty piłśniowe porowate zwykłe gr. 12mm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	0000000	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Razem pozycja 61				0.0000	215.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł