

Poznań, dnia 2.10.2008 r.

WCO/EZ/5690/2008

*Wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.*

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 101/2008

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które w oparciu o dyspozycję art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy następujących odpowiedzi – wyjaśnień.

### **TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENÍ)**

#### **Pytanie nr 1**

1. Przedmiar dotyczący prac budowlanych II piętra, poz.151 dotyczy drzwi ppoż DYMOSZCZELNYCH ST1 i ST2, natomiast w zestawieniu drzwi drzwiami dymoszczelnymi są tylko ST2 o wym.1,98\*2,60. Proszę o rozstrzygnięcie rozbieżności.

#### **Odp. nr 1**

Drzwi ppoż DYMOSZCZELNE należy przyjąć zgodnie z zestawieniem w projekcie budowlanym tylko ST2 o wym.1,98\*2,60.

#### **Pytanie nr 2**

2. Przedmiar dotyczący instalacji sanitarnych poz.117 – ryczałt na demontaże. Na jakiej podstawie obiektywnie skalkulować ilość demontowanych instalacji?

#### **Odp. nr 2**

Ryczałt na demontaże instalacji sanitarnych należy przyjąć na podstawie informacji zawartych w rysunkach inwentaryzacji budowlanej (umywalki i zlewy wraz z podejściami do pionów) oraz projektu instalacji sanitarnych z którego wynikają demontaże

grzejników, zmiana umiejscowienia skrzynki zaworowo-informacyjnej gazów medycznych, usunięcie starych pionów wod-kan.

W zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej do demontażu przewidziano:

- 2 jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji, jedna nad przeszklonym patio poziom 2 piętra, druga płaska nad 1 piętrem,
- 2 centrale wentylacyjne wewnętrzne podwieszane na II piętrze (dawny blok operacyjny i biopsja mammotomiczna),
- rozdzielnię elektryczną wentylacji mechanicznej na II piętrze,
- ok. 110 mb kanałów wentylacyjnych blaszanych II piętro (blok 80m, biopsja 30 m)
- ok. 15 mb kanałów wentylacyjnych typu spiro I piętro korytarz.

Istniejące jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji typu split istniejące na I, II i III piętrze, przewidziane są do demontażu przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 3**

3. W zestawieniu wyposażenia meblowego podano do wykonania blat w pom. nr 17, natomiast w opisie tego pomieszczenia napisano: projekt indywidualny wg wytycznych Użytkownika. Jaki ma być ten blat?

### **Odp. nr 3**

Odp.: Blat będzie wykonany z materiału typu Corian wraz z cokołem przyściennym (wys. Ok. 5cm) łączonym bezspoinowo.

### **Pytania nr 4**

4. W zestawieniu wyposażenia meblowego brak bliższych danych dla pkt.13 – kabina pacjenta (wielkość).

### **Odp. nr 4**

Kabina pacjenta wykonana z dwóch płyt typu SHEN COMPACT o wym. 100x190cm, mocowanych do podłogi (za pośrednictwem nóżek stalowych) i ściany, w górnej części rura stalowa chromowana lub nierdzewna (usztywnienie konstrukcji i zawieszenie zasłony).

Z poważaniem

Inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych