

Poznań, dnia 24.09.2008 r.

WCO/EZ/5568/2008

Wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 101/2008

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które w oparciu o dyspozycję art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy następujących odpowiedzi – wyjaśnień.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENÍ)

Pytanie nr 1

Dot. Modernizacji I i II piętra – czy wyposażenie w meble obejmuje tylko pozycje zacięione w zestawieniu mebli tj. szafki odzieżowe pacjentów? Prosimy również o podanie kolorystyki mebli.

Odp. nr 1

Wyposażenie meblowe należy wykonać zgodnie z opisem do projektu mebli (cz. III pkt 1.6). Ponieważ w wersji elektronicznej opisu wystąpił błąd w zaznaczaniu pól tabeli, podajemy wg liczby porządkowej wyposażenie meblowe podlegające realizacji w ramach zadań wykonawcy robót budowlanych:

1 PIĘTRO: 1-10, 13, 21-22, 29, 40-43, 56, 72-77, 90, 105, 138-146 blat pod umywalkę w pom. nr 17;

2 PIĘTRO: 20, 38, 56, 74, 93-97.

Kolorystyka mebli:

- Meble metalowe – malowane proszkowo, kolor jasny pastelowy, np.: 1013 wg wzornika RAL (ostateczny wybór koloru w porozumieniu z Użytkownikiem po ustaleniu schematu technicznego mebli).

- Meble z płyty meblowej w salach chorych – buk jasny (kontynuacja kolorystyki I etapu modernizacji).
- Meble aneksu socjalnego w sekretariatach – kolor zgodny z resztą umeblowania w pomieszczeniach (wybór koloru w porozumieniu z Użytkownikiem po ustaleniu schematu technicznego mebli).

Pytanie nr 2

Dot. WCO Przebudowa III piętra – poz. 343 kosztorysu kalkulacja własna „Wyposażenie w meble i pierwszy sprzęt” – brak zestawienia mebli i sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia.

Odp. nr 2

Wyposażenie w meble i pierwszy sprzęt III piętra nie wchodzi w zakres przetargu. Pozycji 343 nie należy wyceniać.

Pytanie nr 3

Dot. WCO Przebudowa III piętra – poz. 342 kosztorysu kalkulacja własna „Zmiana wyposażenia kaplicy – zmiana ołtarza i wystroju kaplicy”. W opisie technicznym wymieniono przebudowę ołtarza, elementy wyposażenia np. witraże. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt w/w elementów wraz z opisem.

Odp. nr 3

Z uwagi na wcześniejszy remont pomieszczenia kaplicy, nie przewiduje się żadnych zmian budowlanych oraz zmian wyposażenia. Pozycji 342 nie należy wyceniać.

Pytanie nr 4

Dot. WCO Przebudowa III piętra – poz. 101 kosztorysu kalkulacja własna „Montaż żaluzji pionowych z PCV”. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki żaluzji oraz w jakich oknach mają być uwzględnione.

Odp. nr 4

Żaluzje pionowe z PCV lub tkaninowe impregnowane (tzw. wertikale) z regulacją odsłonięcia ręczną. Kolor kremowy (do ustalenia w nadzorze na podstawie próbek materiałowych). Jakość i cena porównywalna do grupy cenowej B w katalogu firmy Idee. Miejsce montażu podano w legendzie do rys. nr 10.

Pytanie nr 5

Na rysunku nr 12 „1 i 2 piętro Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej” przedstawiono drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych obejmujących – prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane skrzydła drzwiowe? Dodatkowo prosimy o informację dot. drzwi na II piętrze – Oddział Chirurgii D3’+n /Rtg w pom. nr 3 – czy są to również drzwi osłonne (Rtg) jak w pom. nr 15 i 14? Czy należy traktować je jako akustyczne (więc bez wkładki ołowianej)?

Odp. nr 5

Skrzydła drzwiowe płytowe szczegółowo opisane są w „uwagach” w pkt. 1 (rys.12). Drzwi osłonne D3’ +n/Rtg dla pom. nr 3 na II piętrze mają wymagania osłonności: 1mm ołowiu, co pozwala wykonać je jako standardowe drzwi płytowe z naklejoną obustronnie blachą ołowianą gr. 0,5mm pod warstwą laminatu. Takie rozwiązanie zostało wcześniej zastosowane w pracowniach tomografów komputerowych w WCO.

Pytanie nr 6

Dot. drzwi osłonnych Rtg w Pom. nr 14 i 15:

- D3 Rtg 1 – grubość wkładki ołowianej 5 mm
- D3 Rtg 2 – grubość wkładki ołowianej 20 mm.

Prosimy o potwierdzenie podanych grubości ze względu na wątpliwości producentów drzwi.

Odp. nr 6

Drzwi osłonne do pomieszczeń nr 14 i 15 powinny być wykonane przez producenta specjalizującego się w wykonywaniu osłon radiologicznych (np.: ZDAJ – Świerk).

Grubość wymaganych osłon :

- D3 Rtg1 – gr. wkładki ołowianej 5mm,
- D3 Rtg2 – gr. wkładki ołowianej 20mm

Pytanie nr 7

Zamieszczony dnia 22.09 na stronie internetowej przedmiar w formacie ath jest rozszerzony w stosunku do pierwotnego o pozycję „Roboty dodatkowe na parterze – przebudowa obszaru pochylni, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi wewnętrznych i sufitów podwieszonych...”

Pytanie: który przedmiar jest obowiązujący, jeśli ten w formacie ath to w jaki sposób wycenić mając tylko informację na temat zakresu, a brak ilości robót?

Odp. nr 7

Pozycja „Roboty dodatkowe na parterze...” (zawarta w wersji ath i pdf) nie wchodzi w zakres przetargu.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacjach wprowadzonych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:

W kosztorysie architektury II etap II piętro format rtf występuje pozycja nr 16: 5,010 m2 obudowy pionów płytą wodoodporną. Pomińcie pozycji w kosztorysach w wersji ath i pdf jest błędem i należy ją uwzględnić.

Z poważaniem

dr n med. Jerzy Załuski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa