

TECZKA 11.4b

**PROJEKT OŚRODKA RADIOTERAPII
PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KALISZU
KALISZ, UL. TORUŃSKA 7
CPV 45215140 - 0 OBIEKTY SZPITALNE**

INWESTOR

**MIASTO KALISZ
62 – 800 KALISZ
GŁÓWNY RYNEK 20**

TEMAT

**PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ
DLA SYMULATORA FIRMY VARIAN
W BUDYNKU OŚRODKA RADIOTERAPII W KALISZU**

BRANŻA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT

DATA

19.12.2014

architektura i budownictwo

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
mgr inż. arch. Anna Malicka
61 - 854 Poznań, ul. Mostowa 19A/10
tel./ fax 61 853 55 41, 61 853 55 42
biuro @ aribud.pl, www. aribud. pl

BRANŻA: INSTALACJE TELETECHNICZNE

PRZEDMIAR ROBÓT

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Iwański
upr. nr 2234/02/U

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA SYMULATORA FIRMY VARIAN W BUDYNKU OŚRODKA RADIOTERAPII W KALISZU
ADRES INWESTYCJI : KALISZ, UL. TORUŃSKA 7
INWESTOR : Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA : GŁÓWNY RYNEK 20, 62 - 800 KALISZ
BRANŻA : Instalacje teletechniczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Iwański
DATA OPRACOWANIA : 19-12-2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw. 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19-12-2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA SYMULATORA FIRMY VARIAN W BUDYNKU OŚRODKA RADIO-TERAPII W KALISZU					
1 Budynek Ośrodka Radioterapii					
1.1 System nagłośnienia pomieszczenia symulatora - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne					
1.1.	KNR 5-06 1 0204-01 STWiOR 11.4a	Instalowanie wzmacniacza strefowego	wzm.		
	1		wzm.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	KNR 5-06 2 0305-02 STWiOR 11.4a	Instalowanie pulpitu mikrofonowego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	KNR 5-06 3 0301-07 STWiOR 11.4a	Instalowanie mikrofonu w pomieszczeniu symulatora	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	KNR 5-06 4 0204-01 STWiOR 11.4a	Instalowanie odtwarzacza DVD	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	KNR 5-06 5 0208-02 STWiOR 11.4a	Instalowanie głośników sufitowych	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.	KNR 5-06 6 0208-02 STWiOR 11.4a	Instalowanie głośników ściennych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	KNR 5-08 7 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach (Kabel sterowniczy mikrofon-wzmacniacz 3m)	szt		
	1		szt	1	
				RAZEM	1
1.1.	KNR 5-08 8 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach (Kabel mikrofonowy 2x0,40mm MIC240 S2CEB CAE)	m		
	15		m	15	
				RAZEM	15
1.1.	KNR 5-08 9 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach (Kabel głośnikowy TLgYp 2x 1,5 OFC)	m		
	60		m	60	
				RAZEM	60
1.1.	KNR 5-08 10 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach (Układanie kabla mikrofonowego 2x0,40mm MIC240 S2CEB CAE)	m		
	15		m	15	
				RAZEM	15
1.1.	KNR 5-08 11 0108-02 STWiOR 11.4a	Ułożenie rur instalacyjnych 20mm w ścianach i posadzkach	m		
	75		m	75.000	
				RAZEM	75.000
1.2 Okablowanie monitora - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2. 1	KNR 5-08 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach Kabel HDMI 20m)	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.2. 2	KNR 5-08 0207-02 STWiOR 11.4a	Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaż na ścianach i stropach (Kabel DVI-D 20m)	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.2. 3	KNR 5-08 0108-02 STWiOR 11.4a	Ułożenie rur instalacyjnych 20mm w ścianach i posadzkach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.2. 4	KNR 5-08 0309-01 STWiOR 11.4a	Montaż gniazda HDMI+DVID	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000