
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ślepy CON 113-10-2014

Obiekt	Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	ul. Rydygiera 1 64-920 Piła
Inwestor	Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła
Wykonawca	Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska ul. Podlaska 13 60-623 Poznań
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5
Poziom cen	Sekocenbud III kw 2014, dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Karolina Wiśniewska

Bydgoszcz październik 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Projektowany obiekt to dwukondygnacyjny budynek, z płaskim dachem, w południowej części niemal w połowie długości podpiwniczony, podzielony dylatacjami na dwie prawie równe części: podpiwniczoną i niepodpiwniczoną. Obok części podpiwniczonej zlokalizowano bunkier akceleratorów wysokoenergetycznych zaprojektowany w technologii żelbetowej monolitycznej z ciężkiego betonu barytowego. Budynek główny wykonany będzie w technologii tradycyjnej, udoskonalonej, z murowanymi oraz żelbetowymi ścianami i stropami typu FILIGRAN. Sztywność przestrzenną budynku zapewnią podłużne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz zmonolityzowane stropy. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza.

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Elementy uzupełniające	
1.1.	Zabezpieczenie ścian	
1.2.	Wewnętrzny system informacji wizualnej	
1.3.	Obrazy	
	Razem	

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Elementy uzupełniające				
	1.1. Zabezpieczenie ścian				
1	KNR-W 4-01 0815/08 analogia Dostawa i montaż osłon narożników - narożniki ochronne winylowe z taśmą szybkiego montażu wys. 100cm wym. 50x50mm, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary	m	27,000		
2	KNR-W 4-01 0815/08 analogia Dostawa i montaż odbojporęczy wys. 14cm o funkcji poręczy oraz ochrony ściany, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary	m	251,560		
3	KNR-W 4-01 0815/08 analogia Dostawa i montaż taśm ochronnych - listwa z panelu winylowego wys. 200mm gr. 3mm, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary	m	224,000		
	1.2. Wewnętrzny system informacji wizualnej				
4	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tabliczki przydrzwiowej wym. 297x105 mm	szt	43,000		
5	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż piktogramu WC, oznaczenie pom. technicznych, magazynowych wym. 210x74 mm	szt	66,000		
6	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tabliczki zbiorczej wym. 700x1000 mm	szt	4,000		
	1.3. Obrazy				
7	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż obrazu z laminatu kompaktowego gr. 10mm wym. 125x60cm	szt	30,000		
	Razem				