

Przedmiar robót CON 113-10-2014

Obiekt	Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	ul. Rydygiera 1 64-920 Piła
Inwestor	Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła
Wykonawca	Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska ul. Podlaska 13 60-623 Poznań
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Karolina Wiśniewska

Bydgoszcz październik 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nr	Opis robót
1.	Elementy uzupełniające
1.1.	Zabezpieczenie ścian Kod CPV: 45421000-4
1.2.	Wewnętrzny system informacji wizualnej Kod CPV: 45421000-4
1.3.	Obrazy Kod CPV: 45421000-4

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Elementy uzupełniające		
			1.1. Zabezpieczenie ścian Kod CPV: 45421000-4		
1	KNR-W 4-01 0815/08 analogia		Dostawa i montaż osłon narożników - narozniki ochronne winylowe z taśmą szybkiego montażu wys. 100cm wym. 50x50mm, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary piwnica N2 1,00*2 parter N1 1,00*13 N2 1,00*1 N3 1,00*1 piętro I N1 1,00*6 N3 1,00*4	m 	2,000
razem				m	27,000
2	KNR-W 4-01 0815/08 analogia		Dostawa i montaż odbojporęczы wys. 14cm o funkcji poręczы oraz ochrony ściany, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary piwnica O2 6,00*2 parter O1 1,61+2,04+8,89+7,80+3,11+2,41+1,72+1,42*2+0,12+0,62+0,44*2+5,39*2+4,31*2+0,70*2+4,83*2+6,26*2+6,60*2+4,59*2+0,65*2+5,53*2+2,80*2+0,60*2+0,53*2 O2 24,45+8,37 O3 3,06+11,36 piętro I O1 1,77+1,57+3,58*2+3,66+3,72+0,60+3,42+5,08+3,94+3,42+2,63+6,57 O2 5,08+3,94+6,98 O3 3,04+2,97+3,94 O4 5,21	m 	12,000
razem				m	251,560
3	KNR-W 4-01 0815/08 analogia		Dostawa i montaż taśm ochronnych - listwa z panelu winylowego wys. 200mm gr. 3mm, kolor biały śnieżny / szary perłowy / liliowy / jasnoszary parter T1 1,60+2,04+8,89+7,80+3,06+2,41+1,72+0,12+0,62+1,42*2+0,53*2+0,44*2+5,39+4,31+0,70*2+4,83*2+6,26*2+6,60*2+4,59*2+0,65*2+5,53*2+2,80*2+0,60*2 T2 24,45+8,37 T3 3,06+11,10 piętro I T1 1,77+1,48+3,58+3,66+3,72+3,42+5,08+3,94+3,42+2,63+6,57 T2 5,08+3,94+7,02 T3 3,04+2,97+2,63 T4 5,21	m 	107,860
razem				m	224,000
			1.2. Wewnętrzny system informacji wizualnej Kod CPV: 45421000-4		
4	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż tabliczki przydrzwiowej wym. 297x105 mm piwnica 3 parter 23 piętro I 17	szt 	3,000
razem				szt	43,000
5	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż piktogramu WC, oznaczenie pom. technicznych, magazynowych wym. 210x74 mm piwnica 18 parter 20 piętro I 28	szt 	18,000
razem				szt	66,000
6	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż tabliczki zbiorczej wym. 700x1000 mm parter 2 piętro I 2	szt 	2,000
razem				szt	4,000

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.3. Obrazy Kod CPV: 45421000-4		
7	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż obrazu z laminatu kompaktowego gr. 10mm wym. 125x60cm		
			parter 20	szt	20,000
			piętro I 10	szt	10,000
			razem	szt	30,000