

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty ogólnobudowlane - wybrane działy i jednostki - decyzje Sanepid
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii

ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Matuszewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szymon Matuszewski
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		pomieszczenie 2050 2,75*2,10	m ²	5,775	
		pomieszczenie 2050a 2,70*6,15	m ²	16,605	
		pomieszczenie 2051 2,50*4,60	m ²	11,500	
		pomieszczenie 2052 2,54*4,60	m ²	11,684	
		pomieszczenie 2053 6,10*5,65	m ²	34,465	
		pomieszczenie 2054 6,10*5,65	m ²	34,465	
		pomieszczenie 2055 6,10*5,10	m ²	31,110	
		pomieszczenie 2056 6,85*2,80	m ²	19,180	
		pomieszczenie 2057 18,86	m ²	18,860	
		pomieszczenie 2058 11,76	m ²	11,760	
		pomieszczenie 2059 7,26	m ²	7,260	
		pomieszczenie 2060 16,41	m ²	16,410	
		pomieszczenie 2061 9,40	m ²	9,400	
		pomieszczenie 2062 9,66	m ²	9,660	
		pomieszczenie 2063 17,81	m ²	17,810	
		pomieszczenie 2064 25,52	m ²	25,520	
		pomieszczenie 2065 28,47	m ²	28,470	
		pomieszczenie 2066 16,52	m ²	16,520	
		pomieszczenie 2066a 2,90	m ²	2,900	
		pomieszczenie 2067 13,42	m ²	13,420	
		pomieszczenie 2068 14,29	m ²	14,290	
		pomieszczenie 2069 19,27	m ²	19,270	
		pomieszczenie 2069a 4,07	m ²	4,070	
		pomieszczenie 2070 22,56	m ²	22,560	
		pomieszczenie 2070a 3,70	m ²	3,700	
		pomieszczenie 2071 16,47	m ²	16,470	
		pomieszczenie 2071a 3,26	m ²	3,260	
		pomieszczenie 2072 16,81	m ²	16,810	
		pomieszczenie 2072a 3,15	m ²	3,150	
		pomieszczenie 2073 32,53	m ²	32,530	
		pomieszczenie 2073a 4,37	m ²	4,370	
		pomieszczenie 2074 15,42	m ²	15,420	
		pomieszczenie 2075 22,48	m ²	22,480	
		pomieszczenie 2076 10,97	m ²	10,970	
		pomieszczenie 2077 30,46	m ²	30,460	
		pomieszczenie 2078 16,80	m ²	16,800	
		korytarz K220, K221, K223 12,97+15,72+156,12	m ²	184,810	
				RAZEM	764,194

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	poz.1	m ²	764,194	
				RAZEM	764,194
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05 analogia	przyjęto 25% powierzchni posadzek 0,25*poz.1	m ²	191,049	
				RAZEM	191,049
4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 8 r-g, 20 sztuk taśmy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09 analogia	pomieszczenie 2050 2,75*2,10 + 3,50*(2,75*2+2,10*2)	m ²	39,725	
		pomieszczenie 2050a 2,70*6,10 + 3,50*(2,70*2+6,15*2)	m ²	78,420	
		pomieszczenie 2051 3,50*(2,50*2+4,60*2)	m ²	49,700	
		pomieszczenie 2052 3,50*(2,54*2+4,60*2)	m ²	49,980	
		pomieszczenie 2053 3,50*(6,10*2+5,65*2)	m ²	82,250	
		pomieszczenie 2054 6,10*5,65 + 3,50*(6,10*2+5,65*2)	m ²	116,715	
		pomieszczenie 2055 6,10*5,10 + 3,50*(6,10*2+5,10*2)	m ²	109,510	
		pomieszczenie 2056 6,85*2,80 + 3,50*(6,85*2+2,80*2)	m ²	86,730	
		pomieszczenie 2057 18,86 + 3,50*(2,40*2+6,85*2)	m ²	83,610	
		pomieszczenie 2058 11,76 + 3,50*(2,50*2+6,85*2)	m ²	77,210	
		pomieszczenie 2059 7,26 + 7,26*0,10	m ²	7,986	
		pomieszczenie 2060 16,41 + 16,41*0,10	m ²	18,051	
		pomieszczenie 2061 9,40 + 9,40*0,10	m ²	10,340	
		pomieszczenie 2062 9,66 + 9,66*0,10	m ²	10,626	
		pomieszczenie 2063 17,81 + 3,50*(3,95*2+4,60*2)	m ²	77,660	
		pomieszczenie 2064 25,52 + 3,50*(3,95*2+6,60*2)	m ²	99,370	
		pomieszczenie 2065 28,47 + 3,50*(6,15*2+5,50*2)	m ²	110,020	
		pomieszczenie 2066 16,52 + 3,50*(6,15*2+3,50*2)	m ²	84,070	
		pomieszczenie 2066a 2,90+2,90*0,10	m ²	3,190	
		pomieszczenie 2067 13,42 + 3,50*(6,15*2+2,80*2)	m ²	76,070	
		pomieszczenie 2068 14,29 + 3,50*(6,15*2+2,80*2)	m ²	76,940	
		pomieszczenie 2069 19,27 + 3,50*(6,15*2+3,90*2)	m ²	89,620	
		pomieszczenie 2069a 4,07 + 4,07*0,1	m ²	4,477	
		pomieszczenie 2070 22,56 + 3,50*(6,15*2+4,80*2)	m ²	99,210	
		pomieszczenie 2070a 3,70 + 3,70*0,1	m ²	4,070	
		pomieszczenie 2071 16,47 + 3,50*(6,15*2+3,50*2)	m ²	84,020	
		pomieszczenie 2071a 3,26 + 3,26*0,1	m ²	3,586	
		pomieszczenie 2072 16,81 + 3,50*(6,15*2+3,50*2)	m ²	84,360	
		pomieszczenie 2072a 3,15 + 3,15*0,1	m ²	3,465	
		pomieszczenie 2073 32,53 + 3,50*(6,15*2+6,20*2)	m ²	118,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 2073a 4,37 + 4,37*0,1	m ²	4,807	
		pomieszczenie 2074 15,42 + 3,50*(3,50*2+4,20*2)	m ²	69,320	
		pomieszczenie 2075 22,48	m ²	22,480	
		pomieszczenie 2076 10,97 + 3,50*(2,30*2+5,50*2)	m ²	65,570	
		pomieszczenie 2077 30,46 + 3,50*(5,50*2+6,15*2)	m ²	112,010	
		pomieszczenie 2078 16,80 + 3,50*(2,80*2+6,15*2)	m ²	79,450	
		korytarz K220, K221, K223 (12,97+15,72+156,12)*0,10 + 2,70*(4,00+32,00+6,00+19,00+2,15+30,00+2,15+2,50+5,50+4,50+26,00+5,00+2)	m ²	398,641	
				RAZEM	2 592,239
6	KNR 4-01 d.1 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany + sufity poz.5	m ² m ²	 2 592,239	
				RAZEM	2 592,239
7	KNR 0-23 d.1 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.5	m ² m ²	 2 592,239	
				RAZEM	2 592,239
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.5	m ² m ²	 2 592,239	
				RAZEM	2 592,239
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.5	m ² m ²	 2 592,239	
				RAZEM	2 592,239
10	NNRNKB d.1 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne, mycie rusztu pomieszczenie 2051 2,50*4,60 pomieszczenie 2052 2,54*4,60 pomieszczenie 2053 6,10*5,65 pomieszczenie 2075 22,48 pomieszczenie 2076 10,97 korytarz K220, K221, K223 12,97+15,72+156,12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,500 11,684 34,465 22,480 10,970 184,810	
				RAZEM	275,909
11	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej pomieszczenie 2056 2,80*6,75+0,10*(2,80*2+6,85*2)	m ² m ²	 20,830	
				RAZEM	20,830
12	KNR W-01 d.1 0102-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni z resztek wykładziny i kleju pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	
				RAZEM	20,830
13	KNR W-01 d.1 0102-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę PCV - odkurzanie pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	
				RAZEM	20,830
14	KNR W-01 d.1 0201-02 analogia	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	
				RAZEM	20,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	 20,830
				RAZEM	20,830
16	KNR 2-02 d.1 1112-05 analogia	Posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV rulonowa, klejona do podłoża, przygotowana do stosowania w obiektach służby zdrowia, pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	 20,830
				RAZEM	20,830
17	KNR 2-02 d.1 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych pomieszczenie 2056 poz.11	m ² m ²	 20,830	 20,830
				RAZEM	20,830
18	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Wyniesienie materiałów rozbiórkowych z budynku poz.10*0,04 poz.11*0,02	m ³ m ³ m ³	 11,036 0,417	 11,453
				RAZEM	11,453
19	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.18	m ³ m ³	 11,453	 11,453
				RAZEM	11,453
20	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10 poz.18	m ³ m ³	 11,453	 11,453
				RAZEM	11,453
21	d.1 analiza indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku poz.18	m ³ m ³	 11,453	 11,453
				RAZEM	11,453
2		Poradnia Radioterapii od ul. Strzeleckiej wraz z przedsiónkami i poczekalnią			
22	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie 0160 8,13 pomieszczenie 0161 11,62 pomieszczenie 0162 16,37 pomieszczenie 0165 4,44 pomieszczenie K011 6,86 pomieszczenie K012 49,64 pomieszczenie K013 13,32 pomieszczenie K014 27,62 pomieszczenie K016 9,04	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8,130 11,620 16,370 4,440 6,860 49,640 13,320 27,620 9,040	 147,040
				RAZEM	147,040
23	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.22	m ² m ²	 147,040	 147,040
				RAZEM	147,040
24	KNR-W 4-01 d.2 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien poz.22*0,25	m ² m ²	 36,760	 36,760
				RAZEM	36,760
25	d.2 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 3 r-g, 6 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 0160 3,30*(2,80*2+3,80*2)	m ²	43,560	
		pomieszczenie 0161 3,30*(3,80*2+3,80*2)	m ²	50,160	
		pomieszczenie 0162 3,85*(2,70*2+5,85*2)	m ²	65,835	
		pomieszczenie 0165 3,30*(1,80*2+3,10*2)	m ²	32,340	
		pomieszczenie K011 3,30*(4,50*2+1,80)	m ²	35,640	
		pomieszczenie K012 3,30*(9,90*2+5,10)	m ²	82,170	
		pomieszczenie K013 3,30*(2,70*2+5,10)	m ²	34,650	
		pomieszczenie K014 3,30*(3,50*2+2,50*2+3,90*2)	m ²	65,340	
		pomieszczenie K016 3,30*(3,40*2+3,20*2)	m ²	43,560	
				RAZEM	453,255
27	KNR 9-03 d.2 0209-07 analogia	Założenie narożników tynkarskich - naprawa narożników na ścianach i słupach STG 0,10*2*2,50*10	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR 9-03 d.2 0201-06 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na narożach ścian i słupów o przekroju do 30/30 cm sposobem ręcznym, gr. 10 mm gipsowe gładzone 0,10*2*2,50*10	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.26	m ² m ²	 453,255	
				RAZEM	453,255
30	KNR 0-23 d.2 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.26	m ² m ²	 453,255	
				RAZEM	453,255
31	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.26	m ² m ²	 453,255	
				RAZEM	453,255
32	KNR-W 2-02 d.2 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.26	m ² m ²	 453,255	
				RAZEM	453,255
33	NNRNKB d.2 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne poz.22	m ² m ²	 147,040	
				RAZEM	147,040
34	KNR 4-01 d.2 0106-04 analogia	Wyniesienie materiałów rozbiórkowych z budynku poz.33*0,04	m ³ m ³	 5,882	
				RAZEM	5,882
35	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.34	m ³ m ³	 5,882	
				RAZEM	5,882
36	KNR 4-01 d.2 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10 poz.34	m ³ m ³	 5,882	
				RAZEM	5,882
37	d.2 analiza indywidualna	Oplata za umieszczenie odpadów na składowisku poz.34	m ³ m ³	 5,882	
				RAZEM	5,882
38	KNR 9-03 d.2 0502-05 analogia	Przyklejenie do ścian pasów taśm ochronnych zabezpieczających przed uderzeniem i zabrudzeniem z tworzywa sztucznego o szerokości 30cm, np. CS TP300	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
39	KNR 4-01 d.2 0812-03	Wymiana cokolików o długości do 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Wymiana drzwi - Oddział Chemioterapii			
40	KNR 4-01 d.3 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR 4-01 d.3 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,100	
		1,10*2,10*2	m ²	4,620	
				RAZEM	6,720
42	d.3 wycena indywidualna	Dodatek do R za ostrożny demontaż ościeżnic z uwagi na konieczność nieuszkodzenia wykładzin ściennych i podłogowych do nich przylegających, przyjęto 1 r-g na 1 szt. drzwi	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
43	KNR-W 2-02 d.3 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe obejmujące na mur do 180mm dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone, malowane proszkowo, kolor kremowy z palety producenta	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie okleinowane HPL, jednoskrzydłowe z panelami ochronnymi dolnymi i górnymi	m ²		
		pomieszczenie socjalne pielęgniarek - skrzydła 80 i 90 z panelem dolnym i górnym, zamek łazienkowy i patentowy, panel dolny z tulejami wentylacyjnymi, kolor buk	m ²	3,570	
		0,80*2,10+0,90*2,10			
		pomieszczenie 3023a - łazienka przy sali chorych, skrzydło 90 z panelem dolnym i górnym, zamek łazienkowy, panel dolny z tulejami wentylacyjnymi, kolor buk	m ²	1,890	
		0,90*2,10			
		pomieszczenie 3031 - magazyn, skrzydło 110 z panelem dolnym i górnym, zamek patentowy, kolor buk	m ²	2,310	
		1,10*2,10			
		pomieszczenie 3037a - łazienka przy sali chorych, skrzydło 90 z panelem dolnym i górnym, zamek łazienkowy, panel dolny z tulejami wentylacyjnymi, kolor buk	m ²	1,890	
		0,90*2,10			
		pomieszczenie 3039 - sala chorych, skrzydło 110 z panelem górnym i dolnym, zamek patentowy, kolor buk	m ²	2,310	
		1,10*2,10			
		pomieszczenie 3039a - łazienka przy sali chorych, skrzydło 90 z panelem dolnym i górnym, zamek łazienkowy, panel dolny z tulejami wentylacyjnymi, kolor buk	m ²	1,890	
		0,90*2,10			
		pomieszczenie 3040 - kuchnia oddziałowa, skrzydło 100 z panelem dolnym i górnym, zamek patentowy, kolor buk	m ²	2,100	
		1,00*2,10			
				RAZEM	15,960
45	d.3 wycena indywidualna	Drobne roboty ogólnobudowlane przy wymianie drzwi - wycięcie pasa płytek ceramicznych ściennych 20x20cm wzdłuż otworu drzwiowego od strony łazienki - dopasowanie płytek po zamontowaniu drzwi, wycięcie pasa wykładziny PCV przy ościeżnicach i dopasowanie nowej wykładziny po zamontowaniu drzwi, wycięcie i uzupełnienie pasa płytek ceramicznych podłogowych, malowanie farbami lateosowymi pasa ścian przy drzwiach szerokości około 50cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-01 d.3 0106-04 analogia	Wyniesienie materiałów rozbiórkowych z budynku	m ³		
		8*0,01+15,96*0,05	m ³	0,878	
				RAZEM	0,878
47	KNR 4-01 d.3 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.46	m ³	0,878	
				RAZEM	0,878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-01 d.3 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10 poz.46	m ³		
			m ³	0,878	
				RAZEM	0,878
49	d.3 analiza indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku poz.46	m ³		
			m ³	0,878	
				RAZEM	0,878
4		Główna klatka schodowa			
50	d.4 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 8 r-g, 20 sztuk taśmy 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami szczepnymi parter ściany 2,55*(1,85+8,00+8,00+2,30+2,50+2,30+2,40+0,95+1,50)	m ²		
			m ²	75,990	
				RAZEM	75,990
52	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	Gruntowanie przed malowaniem ścian preparatami szczepnymi parter ściany 2,55*(1,85+8,00+8,00+2,30+2,50+2,30+2,40+0,95+1,50) schody do piwnicy - ściany 3,00*(2,30*2+1,65+5,65+4,50+1,60*3) piętro I 2,55*(1,55+8,15+5,65+4,10+2,50+1,00+2,00) schody parter - piętro I - ściany 3,00*(5,20+5,80+3,50+1,60) piętro II, schody piętro I - piętro II - ściany 63,623+48,30 piętro III, IV, V. schody piętro II - V - ściany (63,623+48,3)*3 rezerwa 10% 69,92	m ²		
			m ²	75,990	
			m ²	63,600	
			m ²	63,623	
			m ²	48,300	
			m ²	111,923	
			m ²	335,769	
			m ²	69,920	
				RAZEM	769,125
53	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	Gruntowanie przed malowaniem sufitów preparatami szczepnymi schody do piwnicy - sufit 1,40*(2,30+5,70+1,60) schody parter - I piętro - sufit 1,45*(5,20+5,80+2,00) schody piętro I - piętro II - sufit 18,85 schody piętro II - piętro V - sufit 18,85*3 rezerwa 10% 10,77	m ²		
			m ²	13,440	
			m ²	18,850	
			m ²	18,850	
			m ²	56,550	
			m ²	10,770	
				RAZEM	118,460
54	KNR 4-01 d.4 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (klasa I) powierzchni ścian pokrytych tapetą z włókna szklanego 769,125	m ²		
			m ²	769,125	
				RAZEM	769,125
55	KNR 4-01 d.4 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 118,06	m ²		
			m ²	118,060	
				RAZEM	118,060
56	KNR 4-01 d.4 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi oraz lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 769,125+118,06	m ²		
			m ²	887,185	
				RAZEM	887,185
57	KNR 4-01 d.4 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego (płyta) bez wymiany rusztu OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej Schlicht biała z umyciem rusztu metalowego - przyjęto 20% powierzchni 273,60*0,20	m ²		
			m ²	54,720	
				RAZEM	54,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 4-01 d.4 1217-01 analogia	Oczyszczenie z brudu, kurzu, resztek lakieru pochwyty drewnianego przy schodach schody do piwnicy 3,50+1,10+1,50+3,40+1,10+1,40+0,80 schody parter - V piętro (4,30+1,30+1,40+3,50+1,35+1,53+0,80)*5	m m m	 12,800 70,900	
				RAZEM	83,700
59	KNR-W 4-01 d.4 1217-03 analogia	Trzykrotne lakierowanie lakierem poliuretanowo - akrylowym kolorowym pochwyty przy schodach 83,7	m m	 83,700	
				RAZEM	83,700
60	KNR-W 4-01 d.4 1212-23 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych parter 1 piętro I 1,20 piętro II 1,20 piętro IV 1,50	m m m m m m	 1,000 1,200 1,200 1,500	
				RAZEM	4,900
61	KNR-W 4-01 d.4 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm parter 2,55*2 piętro I 2,*2,55 piętro II 2,*2,55 piętro III 2*2,55 piętro IV 2*2,55	m m m m m m	 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100	
				RAZEM	25,500
62	KNR 4-01 d.4 0812-03 analogia	Uzupełnienie cokołu z płytek ceramicznych gres do 1mb w jednym miejscu parter 5 piętro I - piętro V 18	m m m	 5,000 18,000	
				RAZEM	23,000
63	KNR 5-08 d.4 0226-05	Montaż listew ściennych z PCV szerokości 30cm na ścianach za pomocą klejenia 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
5		Budynek PET - piwnica, szatnie DOPT			
64	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie S314 2,35*4,96+1,07*2,30 pomieszczenie S315 4,07*2,30+4,07*2,72+4,07*2,35 pomieszczenie S316 5,53*1,55+3,45*4,70	m ² m ² m ² m ²	 14,117 29,996 24,787	
				RAZEM	68,900
65	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.64	m ² m ²	 68,900	
				RAZEM	68,900
66	KNR-W 4-01 d.5 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
67	d.5 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie S314 2,50*(3,39*2+4,96*2)	m ²	41,750	
		pomieszczenie S315 2,50*(4,07*6+2,30*2+2,72*2+2,35*2)	m ²	97,900	
		pomieszczenie S316 2,50*(3,45*2+4,68*2+3,00*2+5,53*2+1,55*2)	m ²	91,050	
				RAZEM	230,700
69	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.68	m ²		
			m ²	230,700	
				RAZEM	230,700
70	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.68	m ²		
			m ²	230,700	
				RAZEM	230,700
71	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba barwiona w masie poz.68	m ²		
			m ²	230,700	
				RAZEM	230,700
72	NNRNKB d.5 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego bez wymiany rusztu, płyty higieniczne poz.64	m ²		
			m ²	68,900	
				RAZEM	68,900
73	KNR 4-01 d.5 0106-04 analogia	Wyniesienie materiałów rozbiórkowych z budynku poz.64*0,01	m ³		
			m ³	0,689	
				RAZEM	0,689
74	KNR 4-01 d.5 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.73	m ³		
			m ³	0,689	
				RAZEM	0,689
75	KNR 4-01 d.5 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10 poz.73	m ³		
			m ³	0,689	
				RAZEM	0,689
76	d.5 analiza indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku 2,299	m ³		
			m ³	2,299	
				RAZEM	2,299
77	KNR 4-01 d.5 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt.		
			plyt.	3,000	
				RAZEM	3,000
78	KNR 4-01 d.5 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 6	plyt.		
			plyt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 0,60*(4,09+1,53+1,30)	m ²		
			m ²	4,152	
				RAZEM	4,152
6		CBO			
80	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 2100 16,24	m ²	16,240	
		pomieszczenie 2101 21,30	m ²	21,300	
		pomieszczenie 2102 6,34	m ²	6,340	
		pomieszczenie 2103 10,93	m ²	10,930	
		pomieszczenie 2104 3,24	m ²	3,240	
		pomieszczenie 2104a 4,34	m ²	4,340	
		pomieszczenie 2105 34,33	m ²	34,330	
		pomieszczenie 2106 11,13	m ²	11,130	
		pomieszczenie 2107			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,71	m ²	10,710	
		pomieszczenie 2108			
		7,69	m ²	7,690	
		pomieszczenie 2109			
		3,13	m ²	3,130	
		pomieszczenie 2110			
		3,04	m ²	3,040	
		pomieszczenie 2111			
		12,28	m ²	12,280	
		pomieszczenie 2117			
		15,56	m ²	15,560	
		pomieszczenie 2118			
		7,30	m ²	7,300	
		pomieszczenie 2119			
		3,87	m ²	3,870	
		pomieszczenie 2120			
		13,65	m ²	13,650	
		pomieszczenie 2120a			
		9,90	m ²	9,900	
		pomieszczenie 2121			
		14,06	m ²	14,060	
		pomieszczenie 2121a			
		14,35	m ²	14,350	
		korytarz K206			
		112,06	m ²	112,060	
		korytarz K207			
		12,10	m ²	12,100	
		korytarz K208			
		15,25	m ²	15,250	
		korytarz K209			
		29,87	m ²	29,870	
		korytarz K211			
		14,72	m ²	14,720	
		korytarz K212			
		27,72	m ²	27,720	
		pomieszczenie K211			
		27,72	m ²	27,720	
		pomieszczenie 3100			
		7,18	m ²	7,180	
		pomieszczenie 3101			
		7,18	m ²	7,180	
		pomieszczenie 3102			
		3,50	m ²	3,500	
		pomieszczenie 3103			
		16,76	m ²	16,760	
		pomieszczenie 3104			
		1,50	m ²	1,500	
		pomieszczenie 3105			
		3,60	m ²	3,600	
		pomieszczenie 3106			
		8,81	m ²	8,810	
		pomieszczenie 3107			
		11,72	m ²	11,720	
		pomieszczenie 3108			
		5,71	m ²	5,710	
		pomieszczenie 3109			
		3,44	m ²	3,440	
		pomieszczenie 3110			
		2,15	m ²	2,150	
		pomieszczenie 3111			
		8,70	m ²	8,700	
		pomieszczenie 3112			
		2,78	m ²	2,780	
		pomieszczenie 3113			
		11,89	m ²	11,890	
		pomieszczenie 3114a			
		47,57	m ²	47,570	
		pomieszczenie 3119			
		16,78	m ²	16,780	
		pomieszczenie 3120			
		7,13	m ²	7,130	
		pomieszczenie 3120a			
		4,28	m ²	4,280	
		pomieszczenie 3122			
		38,03	m ²	38,030	
		pomieszczenie 3123			
		1,89	m ²	1,890	
		pomieszczenie 3124			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,50	m ²	16,500	
		korytarz K306			
		106,81	m ²	106,810	
		korytarz K307			
		14,95	m ²	14,950	
		korytarz K308			
		27,81	m ²	27,810	
		korytarz K310			
		22,69	m ²	22,690	
		korytarz K311			
		48,20	m ²	48,200	
				RAZEM	910,390
81	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 15 r-g, 20 sztuk taśmy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-01 d.6 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie 2100			
		3,00*(3,50*2+5,50*2)	m ²	54,000	
		pomieszczenie 2101			
		3,00*(3,50*2+6,50*2)	m ²	60,000	
		pomieszczenie 2102			
		3,00*(2,00*2+3,50*2)	m ²	33,000	
		pomieszczenie 2103			
		3,00*(3,00*2+4,00*2)	m ²	42,000	
		pomieszczenie 2104			
		3,00*(1,50*2+3,00*2)	m ²	27,000	
		pomieszczenie 2104a			
		3,00*(1,50*2+3,00*2)	m ²	27,000	
		pomieszczenie 2105			
		3,00*(6,00*2+5,90*2)	m ²	71,400	
		pomieszczenie 2106			
		3,00*(4,50*2+3,00*2)	m ²	45,000	
		pomieszczenie 2107			
		3,00*(3,00*2+2,80*2)	m ²	34,800	
		pomieszczenie 2108			
		3,00*(3,00*2+3,20*2)	m ²	37,200	
		pomieszczenie 2109			
		3,00*(1,80*2+2,20*2)	m ²	24,000	
		pomieszczenie 2110			
		3,00*(1,20*2+2,80*2)	m ²	24,000	
		pomieszczenie 2111			
		3,00*(4,50*2+3,20*2)	m ²	46,200	
		pomieszczenie 2117			
		3,00*(3,50*2+5,50*2)	m ²	54,000	
		pomieszczenie 2118			
		3,00*(3,00*2+2,90*2)	m ²	35,400	
		pomieszczenie 2119			
		3,00*(2,50*2+2,00*2)	m ²	27,000	
		pomieszczenie 2120			
		3,00*(6,50*2+3,00*2)	m ²	57,000	
		pomieszczenie 2120a			
		3,00*(5,50*2+3,20*2)	m ²	52,200	
		pomieszczenie 2121			
		3,00*(6,50*2+3,00*2)	m ²	57,000	
		pomieszczenie 2121a			
		3,00*(5,50*2+2,90*2)	m ²	50,400	
		korytarz K206			
		3,00*(2,80+10,20+19,50+5,80+5,90+2,70+3,00+5,90+20,00+7,30)	m ²	249,300	
		korytarz K207			
		3,00*(5,50*2+3,20*2)	m ²	52,200	
		korytarz K208			
		3,00*(2,00*2+6,70*2+7,20*2)	m ²	95,400	
		korytarz K209			
		3,00*(3,00*2+7,50*2)	m ²	63,000	
		korytarz K211			
		3,00*(3,20*2+5,50*2)	m ²	52,200	
		korytarz K212			
		3,00*(5,50*2+5,90*2)	m ²	68,400	
		pomieszczenie K211			
		3,00*(5,50*2+3,00*2)	m ²	51,000	
		pomieszczenie 3100			
		3,00*(3,00*2+2,80*2)	m ²	34,800	
		pomieszczenie 3101			
		3,00*(2,90*2+2,80*2)	m ²	34,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 3102 3,00*(1,90*2+2,80*2)	m ²	28,200	
		pomieszczenie 3103 3,00*(7,30*2+2,90*2)	m ²	61,200	
		pomieszczenie 3104 3,00*(7,30*2+2,90*2)	m ²	61,200	
		pomieszczenie 3105 3,00*(1,90*2+2,80*2)	m ²	28,200	
		pomieszczenie 3106 3,00*(4,20*2+2,20*2)	m ²	38,400	
		pomieszczenie 3107 3,00*(4,20*2+3,10*2)	m ²	43,800	
		pomieszczenie 3108 3,00*(4,00*2+1,80*2)	m ²	34,800	
		pomieszczenie 3109 3,00*(2,20*2+1,70*2)	m ²	23,400	
		pomieszczenie 3110 3,00*(1,60*2+1,50*2)	m ²	18,600	
		pomieszczenie 3111 3,00*(2,80*2+3,30*2)	m ²	36,600	
		pomieszczenie 3112 3,00*(1,80*2+2,80*2)	m ²	27,600	
		pomieszczenie 3113 3,00*(4,50*2+2,90*2)	m ²	44,400	
		pomieszczenie 3119 3,00*(3,50*2+5,90*2)	m ²	56,400	
		pomieszczenie 3120 3,00*(3,00*2+2,90*2)	m ²	35,400	
		pomieszczenie 3120a 3,00*(1,80*2+3,00*2)	m ²	28,800	
		pomieszczenie 3122 3,00*(6,10*2+6,20*2)	m ²	73,800	
		pomieszczenie 3123 3,00*(1,70*2+1,20*2)	m ²	17,400	
		pomieszczenie 3124 3,00*(3,20*2+6,30*2)	m ²	57,000	
		korytarz K306 3,00*(3,20+2,30+6,10+1,30+4,20+7,90+1,70+6,20+17,50+4,90+3,50+8,20+17,10+2,30)	m ²	259,200	
		korytarz K307 3,00*(3,20*2+4,30*2)	m ²	45,000	
		korytarz K308 3,00*(12,30*2+3,20*2)	m ²	93,000	
		korytarz K310 3,00*(3,20*2+7,50*2)	m ²	64,200	
		korytarz K311 3,00*(8,50*2+5,20*2)	m ²	82,200	
				RAZEM	2 817,900
83	KNR 0-23 d.6 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		2817,9	m ²	2 817,900	
				RAZEM	2 817,900
84	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną w I klasie ścieralności z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2817,90	m ²	2 817,900	
				RAZEM	2 817,900
85	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		2817,90	m ²	2 817,900	
				RAZEM	2 817,900
86	KNR-W 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		910,39	m ²	910,390	
				RAZEM	910,390
87	NNRNKB d.6 202 2702-02 analogia	Wymiana płyt sufitu podwieszanego 60x60cm bez wymiany rusztu z myciem konstrukcji sufitu. Płyty 60x60cm klipsowane, higieniczne, zmywalne, atestowane do obiektów służby zdrowia - standard jak sale zabiegowe - przyjęto 30% powierzchni	m ²		
		910,39*0,30	m ²	273,117	
				RAZEM	273,117
88	KNR 4-01 d.6 0818-05	Wycięcie pasów wykładziny podłogowej PCV o wymiarach 2,00x0,50m w miejscach projektowanych drzwi z sal operacyjnych	m ²		
		2,00*0,50*6*1,10	m ²	6,600	
		korytarz - poszerzenie sali operacyjnej			
		15	m ²	15,000	
		inne			
		10	m ²	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na sali operacyjnej 47,60*1,20	m ² m ²	RAZEM 57,120	31,600 57,120
90	KNR 0-25 d.6 0403-01 analogia	ANALOGIA - Oczyszczenie posadzki po zerwaniu wykładziny 31,60+57,12	m ² m ²	RAZEM 88,720	88,720
91	NNRNKB d.6 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłóży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome 88,72	m ² m ²	RAZEM 88,720	88,720
92	NNRNKB d.6 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 88,72	m ² m ²	RAZEM 88,720	88,720
93	KNR 2-02 d.6 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina bielekta np. POLYFLOR 2000 PUR 31,60-10	m ² m ²	RAZEM 21,600	21,600
94	KNR 2-02 d.6 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa przewodząca z montażem uziemienia atestowa- na do stosowania w salach operacyjnych 57,12+10	m ² m ²	RAZEM 67,120	67,120
95	KNR 2-02 d.6 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 78,72	m ² m ²	RAZEM 78,720	78,720
96	NNRNKB d.6 202 2018-04 analogia	ANALOGIA - obróbka ościeży drzwi od strony korytarza - Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z płyt gipsowych 6*(2,20*2+1,20)*0,15	m ² m ²	RAZEM 5,040	5,040
97	KNR 4-04 d.6 0404-05 analogia	ANALOGIA - rozebranie fragmentu ściany sali operacyjnej. Ściana STG pod- wójna na profilu 100, wypełnienie z wełny mineralnej - obudowa zewnętrzna 4,00*4,50	m ² m ²	RAZEM 18,000	18,000
98	KNR 4-04 d.6 0404-06 analogia	ANALOGIA - rozebranie fragmentu ścianki działowej STG pomiędzy K307 a 3110 z demontażem drzwi Porta Minimax 4,00*2,20	m ² m ²	RAZEM 8,800	8,800
99	KNR 4-04 d.6 0404-06 analogia	ANALOGIA - rozebranie fragmentu ścianki działowej STG pomiędzy K308 a 3113 z demontażem drzwi Porta Minimax 4,00*3,00	m ² m ²	RAZEM 12,000	12,000
100	KNR 4-04 d.6 0406-03 analogia	ANALOGIA - rozebranie fragmentu rastrowego sufitu podwieszanego w koryta- rze K307 15	m ² m ²	RAZEM 15,000	15,000
101	NNRNKB d.6 202 2702-01 analogia	ANALOGIA - uzupełnienie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wy- pełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm - płyty 60x60cm klipsowane, higieniczne, zmywalne, atestowane do obiektów służby zdrowia - standard jak sale zabiegowe 10	m ² m ²	RAZEM 10,000	10,000
102	NNRNKB d.6 202 2024-06 analogia	ANALOGIA - Wykonanie ścianki sali operacyjnej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostron- nym 100 - pokrycie wewnątrz po stronie firmy ALVO 4,00*(2,50+2,50)	m ² m ²	RAZEM 20,000	20,000
103	KNR 2-02 d.6 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm pionowe z płyt układanych na sucho 20	m ² m ²	RAZEM 20,000	20,000
104	NNRNKB d.6 202 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 12	m ² m ²	RAZEM 12,000	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	NNRNKB d.6 202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		12,000
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
106	KNP 02 d.6 1507-01.01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż taśm odbojowych ściennych, np. TP300 CS Polska, przyjęto nakłady na 1mb: 0,5r-g, 1,1mb taśmy, 100ml kleju montażowego	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
107	KNNR 3 d.6 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi fabrycznie wykończone stalowe okleinowane okeliną CPL na stalowej ościeżnicy obejmującej malowanej proszkowo. Drzwi zaopatrzone w "kopacze" dolny i górny - panele ze stali nierdzewnej. Drzwi łazienkowe zaopatrzone w kratkę wentylacyjną w panelu dolnym, zamek łazienkowy, pozostałe wkładka patentowa. Drzwi np. PORTA OKELINOWANE "90" łazienkowe 1,00*2,10*1	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
108	KNR 4-01 d.6 0106-04 analogia	Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		płyty sufitu podwieszanego 910,39*0,02	m ³	18,208	
		wykładzina PCV 88,72*0,01	m ³	0,887	
		ścianki STG 38,80*0,15	m ³	5,820	
		inne 2	m ³	2,000	
				RAZEM	26,915
109	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m ³		
		26,915	m ³	26,915	
				RAZEM	26,915
7		Oddział Radioterapii III - wymiana drzwi			
110	KNR 4-01 d.7 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
111	KNR 4-01 d.7 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,10*2,10*12	m ²	27,720	
		1,20*2,10*6	m ²	15,120	
				RAZEM	42,840
112	d.7 wycena indywidualna	Dodatek do R za ostrożny demontaż ościeżnic z uwagi na konieczność nieuszkodzenia wykładzin ściennych i podłogowych do nich przylegających, przyjęto 1 r-g na 1 szt. drzwi	szt		
		39	szt	39,000	
				RAZEM	39,000
113	KNR-W 2-02 d.7 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe obejmujące na mur do 180mm dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone, malowane proszkowo, kolor kremowy z palety producenta	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
114	KNR-W 2-02 d.7 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe pełne fabryczne okleinowane HPL, jednoskrzydłowe z panelami ochronnymi dolnymi i górnymi	m ²		
		skrzydła 80 łazienkowe, zamek łazienkowy, tuleje wentylacyjne 0,80*2,10*12	m ²	20,160	
		skrzydła 90 łazienkowe, zamek łazienkowy, tuleje wentylacyjne 0,90*2,10*3	m ²	5,670	
		skrzydła 100 łazienkowe, zamek łazienkowy, tuleje wentylacyjne 1,00*2,10*3	m ²	6,300	
		skrzydła 90 pełne, zamek patentowy 0,90*2,10*5	m ²	9,450	
		skrzydła 90 pełne - przesuwne, zamek patentowy 0,90*2,10*1	m ²	1,890	
		skrzydła 100 pełne, zamek patentowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00*2,10*9	m ²	18,900	
		skrzydła 110 pełne, zamek patentowy	m ²	13,860	
		1,10*2,10*6			
				RAZEM	76,230
115	d.7 wycena indywidualna	Drobne roboty ogólnobudowlane przy wymianie drzwi - wycięcie pasa płytek ceramicznych ściennych 20x20cm wzdłuż otworu drzwiowego od strony łazienki dopasowanie płytek po zamontowaniu drzwi, wycięcie pasa wykładziny PCV przy ościeżnicach i dopasowanie nowej wykładziny po zamontowaniu drzwi, wycięcie i uzupełnienie pasa płytek ceramicznych podłogowych, malowanie farbami latesowymi pasa ścian przy drzwiach szerokości około 50cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.7 0106-04 analogia	Wyniesienie materiałów rozbiórkowych z budynku	m ³		
		39*0,01+76,23*0,05	m ³	4,202	
				RAZEM	4,202
117	KNR 4-01 d.7 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 116	m ³	4,202	
				RAZEM	4,202
118	KNR 4-01 d.7 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	4,202	
		poz. 116			
				RAZEM	4,202
119	d.7 analiza indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku	m ³		
		poz. 116	m ³	4,202	
				RAZEM	4,202