

Poznań, dnia 2018-04-25

EZ/45/2018/.....439.....

Wg rozdzielnika

Do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dot.: Przetarg nieograniczony nr 350/45/2018. Roboty remontowe ogólnobudowlane – wybrane działy i jednostki Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie .ath.

ODPOWIEDŹ: przedmiar robót w formacie ath Zamawiający zamieścić na stronie internetowej w osobnym spakowanym pliku



malowanie_wiosna_2018_PRZEDMIAR.zip

2. Zgodnie z zapisami w siwz Zamawiający będzie regulował płatności w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury. Czy Zamawiający dopuszcza, wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności 30 dni.

3. Zgodnie z SIWZ str. 39 zakres prac opis zadanie 1 pomieszczenia mają być pomalowane farbą lateksową w I klasie ścieralności, według kosztorysu poz. 8 mają być pomalowane w co najmniej II klasie ścieralności. Proszę o doprecyzowanie, jaką farbą należy przemalować pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga malowania ścian farbami lateksowymi w II klasie ścieralności, dodatkowo punktowane jest zaoferowanie farb w I klasie ścieralności.

4. Zgodnie z SIWZ str. 40 zakres prac opis zadanie 3 wymiana drzwi - w opisie są wskazane drzwi stalowe okleinowane fabrycznie, a w przedmiarach i wykazie stosowanych materiałów drzwi drewniane pełne. Proszę o informację jakie drzwi należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Drzwi drewniane w okleinie CPL lub HPL montowane na metalowej ościeżnicy malowanej proszkowo.

5. Zgodnie z SIWZ str. 42 zakres prac opis zadanie 6 CBO należy wymienić drzwi na Porta

Enduro. W kosztorysie poz.107 wskazana jest wymiana drzwi na Porta okleinowane. Proszę o informację jakie drzwi należy wycenić?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić drzwi drewniane w okleinie CPL lub HPL montowane na metalowej ościeżnicy malowanej proszkowo.

Drzwi Porta Enduro przywołano jako odniesienie do oczekiwanego standardu wykonania.

6. Zgodnie z SIWZ str. 43 zakres prac opis zadanie 7 Radioterapia III oraz w kosztorysie poz.114 należy wymienić drzwi na stalowe okleinowane HPL. Proszę o informację czy zamawiający miała namyśli drzwi płytowe pełne z okleiną HPL tzw. Enduro?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić drzwi drewniane w okleinie CPL lub HPL montowane na metalowej ościeżnicy malowanej proszkowo.

7. Czy drzwi łazienkowe mają mieć przeszklenie, jeżeli tak - jakiego typu: okrągłe, prostokątne? W zestawieniu wskazane są drzwi przesuwne. Niestety drzwi typu Enduro, jedyne okleinowane HPL, nie są produkowane jako przesuwne. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę tego skrzydła na okleinowane CPL w kolorystyce jak HPL zamontowane jako przesuwne na systemie ALU?

ODPOWIEDŹ: Drzwi do łazienek pełne z tulejami wentylacyjnymi. Nie przewiduje się przeszkleń. Drzwi przesuwne - 1 sztuka - dopuszcza się skrzydło w okleinie CPL.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna