

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie oddziałów
 ADRES INWESTYCJI : Budynek WCO, ul. Garbary 15, Poznań
 INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
 ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
 WYKONAWCA ROBÓT : -
 ADRES WYKONAWCY : -
 BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Matuszewski
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szymon Matuszewski
 DATA OPRACOWANIA : 03.11.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		zespół poradni chirurgicznych - parter			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		pomieszczenie 0001	m ²	2.100	
		2.10			
		pomieszczenie 0002	m ²	14.070	
		14.07			
		pomieszczenie 0002a	m ²	12.400	
		12.40			
		pomieszczenie 0002b	m ²	3.210	
		3.21			
		pomieszczenie 0003	m ²	2.090	
		2.09			
		pomieszczenie 0004	m ²	12.880	
		12.88			
		pomieszczenie 0009	m ²	1.700	
		1.70			
		pomieszczenie 0010	m ²	11.600	
		11.60			
		pomieszczenie 0010a	m ²	2.100	
		2.10			
		pomieszczenie 0010b	m ²	9.300	
		9.30			
		pomieszczenie 0011	m ²	12.800	
		12.80			
		pomieszczenie 0012	m ²	1.700	
		1.70			
		pomieszczenie K004	m ²	33.300	
		33.30			
		pomieszczenie K005	m ²	30.910	
		30.91			
				RAZEM	150.160
2		Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09				
		pomieszczenie 0002	m ²	47.360	
		(2.90*2+4.50*2)*3.20			
		pomieszczenie 0004	m ²	47.360	
		(2.90*2+4.50*2)*3.20			
		pomieszczenie 0010	m ²	45.440	
		(2.60*2+4.50*2)*3.20			
		pomieszczenie 0011	m ²	47.360	
		(2.90*2+4.50*2)*3.20			
		pomieszczenie K004	m ²	77.760	
		(11.70+2.90*2+6.80)*3.20			
		pomieszczenie K005	m ²	56.960	
		(6.00*2+5.80)*3.20			
				RAZEM	322.240
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08				
		pomieszczenie 0001	m ²	19.840	
		(1.80*2+1.30*2)*3.20			
		pomieszczenie 0002b	m ²	27.520	
		(1.50*2+2.80*2)*3.20			
		pomieszczenie 0003	m ²	21.120	
		(1.80*2+1.50*2)*3.20			
		pomieszczenie 0009	m ²	17.280	
		(1.60*2+1.10*2)*3.20			
		pomieszczenie 0012	m ²	19.200	
		(1.90*2+1.10*2)*3.20			
				RAZEM	104.960
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		322.24+104.96	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		427.2	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
7	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.1	1505-02				
		427.2	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych rastrowych	m ²		
d.1	0406-04				
	analogia				
		pomieszczenie 0001			
		2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0002			
		14.07	m ²	14.070	
		pomieszczenie 0002a			
		12.40	m ²	12.400	
		pomieszczenie 0002b			
		3.21	m ²	3.210	
		pomieszczenie 0003			
		2.09	m ²	2.090	
		pomieszczenie 0004			
		12.88	m ²	12.880	
		pomieszczenie 0009			
		1.70	m ²	1.700	
		pomieszczenie 0010			
		11.60	m ²	11.600	
		pomieszczenie 0010a			
		2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0010b			
		9.30	m ²	9.300	
		pomieszczenie 0011			
		12.80	m ²	12.800	
		pomieszczenie 0012			
		1.70	m ²	1.700	
				RAZEM	85.950
9	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01	85.95	m ²	85.950	
				RAZEM	85.950
10	KNR 4-04	Wyjęcie płyt sufitu podwieszanego bez demontażu konstrukcji	m ²		
d.1	0406-04				
		pomieszczenie K004			
		33.30	m ²	33.300	
		pomieszczenie K005			
		30.91	m ²	30.910	
				RAZEM	64.210
11	NNRNKB	Montaż płyt sufitu podwieszanego w istniejącą konstrukcję	m ²		
d.1	202 2702-01				
	analogia				
		64.21	m ²	64.210	
				RAZEM	64.210
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08				
		407.17	m ²	407.170	
				RAZEM	407.170
2		zespół poradni laryngologicznych i radioterapii - parter			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		pomieszczenie 0046			
		14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 0047			
		16.84	m ²	16.840	
		pomieszczenie 0048			
		16.68	m ²	16.680	
		pomieszczenie 0049			
		15.29	m ²	15.290	
		pomieszczenie 0050			
		16.47	m ²	16.470	
				RAZEM	80.060
14		Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.2	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09				
		pomieszczenie 0046			
		(5.80*2+3.65*2)*2.85	m ²	53.865	
		pomieszczenie 0047			
		(2.90*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.870	
		pomieszczenie 0048			
		(2.90*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.870	
		pomieszczenie 0049			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.80*2+6.20*2)*2.85 pomieszczenie 0050 (2.80*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.300	
			m ²	51.300	
				RAZEM	260.205
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 260.205	m ²		
			m ²	260.205	
				RAZEM	260.205
17	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 260.205	m ²		
			m ²	260.205	
				RAZEM	260.205
18	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 260.205	m ²		
			m ²	260.205	
				RAZEM	260.205
19	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 80.06	m ²		
			m ²	80.060	
				RAZEM	80.060
3		centrala telefoniczna - parter			
20	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.80*2.10	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
21	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.80*2.10	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
22	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 2.00	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych 2.00	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-04 d.3 0506-04 analogia	Rozebranie stalowego sufitu podwieszanego panelowego 9.30	m ²		
			m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
25	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów pochodzących z rozbiórek (3.78+3.78+2.00*0.20*2+9.30)*0.04	m ³		
			m ³	0.706	
				RAZEM	0.706
26	NNRNKB d.3 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
27	KNR 4-01 d.3 0730-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach ścian (2.10*2+1.80)*0.15	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
28	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach ścian 0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
29	KNR 2-02 d.3 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości 2,00 m 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.3 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych malowanych proszkowo długości 2,00 m 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pomieszczenie 0152 (3.07+3.50+0.50+4.30)*2.60	m ²		
			m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
32	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.562	m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
33 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.562	m ² m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
34 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 29.562	m ² m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
35 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 9.3	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
4		oddział radioterapii onkologicznej I			
36 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 0021 26.89	m ²	26.890	
		pomieszczenie 0022 15.54	m ²	15.540	
		pomieszczenie 0023 14.54	m ²	14.540	
		pomieszczenie 0024 14.35	m ²	14.350	
		pomieszczenie 0025 14.09	m ²	14.090	
		pomieszczenie 0026 10.63	m ²	10.630	
		pomieszczenie 0026a 15.10	m ²	15.100	
		pomieszczenie 0027 14.12	m ²	14.120	
		pomieszczenie 0028 14.55	m ²	14.550	
		pomieszczenie 0029 14.32	m ²	14.320	
		pomieszczenie 0030 8.07	m ²	8.070	
		pomieszczenie 0031 18.71	m ²	18.710	
		pomieszczenie 0032 4.54	m ²	4.540	
		pomieszczenie 0033 21.75	m ²	21.750	
		pomieszczenie 0034 16.81	m ²	16.810	
		pomieszczenie 0034a 7.45	m ²	7.450	
		korytarz K006 90.29	m ²	90.290	
		przedsionek K007 2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	324.410
37 d.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pomieszczenie 0021 (2.70+2.00*2)*2.90+(5.80+3.20+3.90*2)*3.50+5.80*3.90	m ²	100.850	
		pomieszczenie 0022 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0023 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0024 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0025 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0026, 0026a (3.50*2+7.80*2)*3.50	m ²	79.100	
		pomieszczenie 0027 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0028 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.000+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<p>pomieszczenie 0029 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60</p> <p>pomieszczenie 0030 (2.90*2+3.00*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0031 (3.30*2+6.10*2+1.50*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0032 (2.40*2+2.00*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0033 (2.80+1.40*2+2.70*2+2.20)*2.90+(2.80+4.90*2)*3.50+2.80*4.90</p> <p>pomieszczenie 0034 (2.90*2+6.10*2)*3.50+2.90*6.10</p> <p>pomieszczenie 0034a (3.40*2+2.30*2)*3.50+3.40*2.30</p> <p>korytarz K006 (30.50*2+2.70*2+3.30)*2.60</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>68.300</p> <p>41.300</p> <p>76.300</p> <p>30.800</p> <p>96.100</p> <p>80.690</p> <p>47.720</p> <p>181.220</p>	
				RAZEM	1212.180
39 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 przedsiónek K007 (1.70*2+1.70*2)*2.60	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>17.680</p>	
				RAZEM	17.680
40 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1212.18+17.68	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>1229.860</p>	
				RAZEM	1229.860
41 d.4	KNR 4-01 1204-02	<p>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian</p> <p>pomieszczenie 0021 (2.70+2.00*2)*2.90+(5.80+3.20+3.90*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0022 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0023 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0024 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0025 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0026, 0026a (3.50*2+7.80*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0027 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0028 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.000+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0029 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0030 (2.90*2+3.00*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0031 (3.30*2+6.10*2+1.50*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0032 (2.40*2+2.00*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0033 (2.80+1.40*2+2.70*2+2.20)*2.90+(2.80+4.90*2)*3.50</p> <p>pomieszczenie 0034 (2.90*2+6.10*2)*3.50+2.90*6.10</p> <p>pomieszczenie 0034a (3.40*2+2.30*2)*3.50</p> <p>korytarz K006 (30.50*2+2.70*2+3.30)*2.60</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>78.230</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>79.100</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>58.220</p> <p>41.300</p> <p>76.300</p> <p>30.800</p> <p>82.380</p> <p>80.690</p> <p>39.900</p> <p>181.220</p>	
				RAZEM	1097.460
42 d.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 1097.46	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>1097.460</p>	
				RAZEM	1097.460
43 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1229.86-1097.46	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>132.400</p>	
				RAZEM	132.400
44 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 324.41	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p></p> <p>324.410</p>	
				RAZEM	324.410
5		oddział anestezjologii i intensywnej terapii			
45 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 1021 16.81	m ²	16.810	
		pomieszczenie 1024 3.81	m ²	3.810	
		pomieszczenie 1024a 9.84	m ²	9.840	
		pomieszczenie 1025 13.70	m ²	13.700	
		pomieszczenie 1026 30.29	m ²	30.290	
		pomieszczenie 1027 24.08	m ²	24.080	
		pomieszczenie 1027b 9.66	m ²	9.660	
		pomieszczenie 1028 46.99	m ²	46.990	
		pomieszczenie 1029 7.08	m ²	7.080	
		pomieszczenie 1034 19.90	m ²	19.900	
		pomieszczenie 1035 3.50	m ²	3.500	
		pomieszczenie 1035b 9.82	m ²	9.820	
		pomieszczenie 1036 14.85	m ²	14.850	
		pomieszczenie 1037 30.49	m ²	30.490	
		korytarz K103 22.91	m ²	22.910	
		korytarz K104 10.21	m ²	10.210	
		korytarz K105 55.18	m ²	55.180	
		przedsionek K113 8.29	m ²	8.290	
				RAZEM	337.410
46	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pomieszczenie 1021 (2.80*2+4.40*2+1.70*2+2.60*2)*3.20	m ²	73.600	
		pomieszczenie 1024a (2.80*2+3.50*2)*3.20	m ²	40.320	
		pomieszczenie 1025 (2.80*2+3.50*2)*3.20+(1.80+2.60*2)*2.80	m ²	59.920	
		pomieszczenie 1026 (5.50*2+5.90*2)*3.20+30.29	m ²	103.250	
		pomieszczenie 1027 (3.50*2+7.50*2)*3.50	m ²	77.000	
		pomieszczenie 1027b (2.50*2+3.90*2)*3.50+9.66	m ²	54.460	
		pomieszczenie 1028 (8.80*2+5.90*2)*3.20	m ²	94.080	
		pomieszczenie 1029 (2.80*2+2.70*2)*2.80	m ²	30.800	
		pomieszczenie 1034 (3.10*2+5.90*2)*3.20	m ²	57.600	
		pomieszczenie 1035 (1.80*2+2.40*2)*2.80	m ²	23.520	
		pomieszczenie 1035b (2.70*2+3.70*2)*3.20	m ²	40.960	
		pomieszczenie 1036 (3.50*2+6.00*2)*3.30+14.85	m ²	77.550	
		pomieszczenie 1037 (5.50*2+6.00*2)*3.30+30.49	m ²	106.390	
		korytarz K103 (5.70*2+6.00+3.80+2.00+4.20)*2.50	m ²	68.500	
		korytarz K104 4.40*2*2.50	m ²	22.000	
		korytarz K105 20.00*2*2.50	m ²	100.000	
		przedsionek K113 3.50*2*2.50	m ²	17.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.69 pomieszczenie 2109	m ²	7.690	
		3.13 pomieszczenie 2111	m ²	3.130	
		12.28 pomieszczenie 2117	m ²	12.280	
		15.56 pomieszczenie 2118	m ²	15.560	
		7.30 pomieszczenie 2119	m ²	7.300	
		3.87 pomieszczenie 2120a	m ²	3.870	
		9.90 pomieszczenie 2121a	m ²	9.900	
		14.35 korytarz K206	m ²	14.350	
		112.06 korytarz K207	m ²	112.060	
		12.10 korytarz K208	m ²	12.100	
		15.25 korytarz K209	m ²	15.250	
		29.87 korytarz K211	m ²	29.870	
		14.72 korytarz K212	m ²	14.720	
		27.72 pomieszczenie 3100	m ²	27.720	
		7.18 pomieszczenie 3101	m ²	7.180	
		7.18 pomieszczenie 3106	m ²	7.180	
		8.81 pomieszczenie 3107	m ²	8.810	
		11.72 pomieszczenie 3109	m ²	11.720	
		3.44 pomieszczenie 3110	m ²	3.440	
		2.15 pomieszczenie 3111	m ²	2.150	
		8.70 pomieszczenie 3113	m ²	8.700	
		11.89 pomieszczenie 3119	m ²	11.890	
		16.78 pomieszczenie 3120	m ²	16.780	
		7.13 pomieszczenie 3122	m ²	7.130	
		38.03 pomieszczenie 3123	m ²	38.030	
		1.89 pomieszczenie 3124	m ²	1.890	
		16.50 korytarz K306	m ²	16.500	
		106.81 korytarz K307	m ²	106.810	
		14.95 korytarz K308	m ²	14.950	
		27.81 korytarz K310	m ²	27.810	
		22.69 korytarz K311	m ²	22.690	
		48.20	m ²	48.200	
				RAZEM	743.640
55	d.6 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pomieszczenie 2101 (3.10*2+6.80*2)*3.00	m ²	59.400	
		pomieszczenie 2103 (3.70*2+3.00*2)*3.00	m ²	40.200	
		pomieszczenie 2105 (6.10*2+5.80*2)*3.00	m ²	71.400	
		pomieszczenie 2106			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.20*2+2.70*2)*3.00 pomieszczenie 2107	m ²	41.400	
		(2.60*2+2.50*2)*3.00 pomieszczenie 2108	m ²	30.600	
		(2.60*2+3.30*2)*3.00 pomieszczenie 2109	m ²	35.400	
		(1.50*2+2.20*2)*3.00 pomieszczenie 2111	m ²	22.200	
		(4.50*2+2.90*2)*3.00 pomieszczenie 2117	m ²	44.400	
		(3.40*2+5.10*2)*3.00 pomieszczenie 2118	m ²	51.000	
		(2.70*2+2.60*2)*3.00 pomieszczenie 2119	m ²	31.800	
		(2.40*2+1.70*2)*3.00 pomieszczenie 2120a	m ²	24.600	
		(3.10*2+3.10*2)*3.00 pomieszczenie 2121a	m ²	37.200	
		(5.30*2+2.90*2)*3.00 korytarz K206	m ²	49.200	
		(25.70*2+16.60*2)*3.00 korytarz K207	m ²	253.800	
		(3.10*2+5.50*2)*3.00 korytarz K208	m ²	51.600	
		(8.90*2+4.60*2)*3.00 korytarz K209	m ²	81.000	
		(7.00*2+2.90*2)*3.00 korytarz K211	m ²	59.400	
		(5.30*2+2.70*2)*3.00 korytarz K212	m ²	48.000	
		(5.50*2+6.20*2)*3.00 pomieszczenie 3100	m ²	70.200	
		(2.90*2+2.50*2)*3.00 pomieszczenie 3101	m ²	32.400	
		(2.90*2+2.50*2)*3.00 pomieszczenie 3106	m ²	32.400	
		(4.10*2+2.20*2)*3.00 pomieszczenie 3107	m ²	37.800	
		(4.10*2+3.10*2)*3.00 pomieszczenie 3111	m ²	43.200	
		(2.50*2+3.50*2)*3.00 pomieszczenie 3113	m ²	36.000	
		(4.60*2+2.70*2)*3.00 pomieszczenie 3119	m ²	43.800	
		(2.90*2+5.70*2)*3.00 pomieszczenie 3120	m ²	51.600	
		(2.80*2+2.60*2)*3.00 pomieszczenie 3122	m ²	32.400	
		(6.20*2+6.10*2)*3.00 pomieszczenie 3124	m ²	73.800	
		(2.80*2+6.20*2)*3.00 korytarz K306	m ²	54.000	
		(9.10+6.20+4.90+8.40+22.60*2+2.80*2)*3.00 korytarz K307	m ²	238.200	
		(3.30*2+4.60*2)*3.00 korytarz K308	m ²	47.400	
		(13.30*2+2.80*2)*3.00 korytarz K310	m ²	96.600	
		(3.30*2+7.50*2)*3.00 korytarz K311	m ²	64.800	
		(5.60*2+8.60*2)*3.00	m ²	85.200	
				RAZEM	2072.400
57 d.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		pomieszczenie 2104 (2.70*2+1.50*2)*3.00	m ²	25.200	
		pomieszczenie 2104a (2.80*2+1.60*2)*3.00	m ²	26.400	
		pomieszczenie 3109 (1.50*2+2.50*2)*3.00	m ²	24.000	
		pomieszczenie 3110 (1.70*2+1.50*2)*3.00	m ²	19.200	
		pomieszczenie 3123 (1.80*2+1.10*2)*3.00	m ²	17.400	
				RAZEM	112.200
58 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2072.4+112.2	m ²	2184.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2030			
		(2.90*2+5.90*2)*3.35+2.90*3.80	m ²	69.980	
		pomieszczenie 2032			
		(5.90*2+3.10*2)*2.70	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2035			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2036			
		(3.50*2+5.90*2)*3.50+3.50*3.30	m ²	77.350	
		pomieszczenie 2037			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2038			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2039			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2040			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2041			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		korytarz K203			
		(32.00*2+2.70*2)*2.50	m ²	173.500	
				RAZEM	1339.520
65	KNR 4-01 d.7 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		pomieszczenie 2031			
		(2.10*2+1.10*2)*2.50	m ²	16.000	
		przedsiónek K215			
		(1.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	22.000	
				RAZEM	38.000
66	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1399.52+38	m ²	1437.520	
				RAZEM	1437.520
67	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		pomieszczenie 2023			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2024			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2025			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2026			
		(3.40*2+7.60*2)*3.30	m ²	72.600	
		pomieszczenie 2027			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2028			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2029			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2030			
		(2.90*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.960	
		pomieszczenie 2032			
		(5.90*2+3.10*2)*2.70	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2035			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2036			
		(3.50*2+5.90*2)*3.50	m ²	65.800	
		pomieszczenie 2037			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2038			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2039			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2040			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		pomieszczenie 2041			
		(2.80*2+5.90*2)*3.35	m ²	58.290	
		korytarz K203			
		(32.00*2+2.70*2)*2.50	m ²	173.500	
				RAZEM	1177.230
68	KNR 2-02 d.7 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		1177.23	m ²	1177.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.40*2+2.70*2+3.30+2.70+1.60+1.70)*3.20+4.40*2.70+3.00*1.60	m ²	91.880	
		pomieszczenie 3023			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3024			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3025			
		(2.00+1.40*2)*3.10+(6.30*2+3.40)*3.40+6.30+3.40	m ²	78.980	
		pomieszczenie 3026			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3027			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3028			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3029			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3031			
		(5.60*2+3.20*2)*2.80	m ²	49.280	
		pomieszczenie 3033			
		(2.90*2+5.90*2)*3.10	m ²	54.560	
		pomieszczenie 3034			
		(2.80+1.40*2)*3.10+(2.90+4.60*2)*3.40+2.90*4.60	m ²	71.840	
		pomieszczenie 3035			
		(1.60+1.40*2)*3.10+(2.10+4.60*2)*3.40+3.50*4.60	m ²	68.160	
		pomieszczenie 3036			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3037			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3039			
		(2.40+2.70*2)*3.10+(3.40*2+2.90+0.60)*3.40+2.90*3.40	m ²	69.060	
		pomieszczenie 3040			
		(2.40+3.10*2)*3.10+(2.90+0.50+3.60*2)*3.40+2.40*3.40	m ²	70.860	
		korytarz K303			
		(32.00*2+2.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	187.000	
		przedsionek K314			
		(2.70*2+1.10*2)*2.50	m ²	19.000	
				RAZEM	1612.370
77	KNR 4-01 d.8 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		przedsionek K314			
		(2.70*2+1.10*2)*2.50	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
78	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1612.37+19	m ²	1631.370	
				RAZEM	1631.370
79	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		pomieszczenie 3021			
		(2.70*2+1.40*2)*3.20	m ²	26.240	
		pomieszczenie 3022			
		(2.90*2+5.90*2)*3.20	m ²	56.320	
		pomieszczenie 3022a			
		(4.40*2+2.70*2+3.30+2.70+1.60+1.70)*3.20	m ²	75.200	
		pomieszczenie 3023			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40	m ²	78.200	
		pomieszczenie 3024			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40	m ²	78.200	
		pomieszczenie 3025			
		(2.00+1.40*2)*3.10+(6.30*2+3.40)*3.40+6.30+3.40	m ²	78.980	
		pomieszczenie 3026			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40	m ²	64.460	
		pomieszczenie 3027			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40	m ²	64.460	
		pomieszczenie 3028			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40	m ²	64.460	
		pomieszczenie 3029			
		(2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40	m ²	64.460	
		pomieszczenie 3031			
		(5.60*2+3.20*2)*2.80	m ²	49.280	
		pomieszczenie 3033			
		(2.90*2+5.90*2)*3.10	m ²	54.560	
		pomieszczenie 3034			
		(2.80+1.40*2)*3.10+(2.90+4.60*2)*3.40	m ²	58.500	
		pomieszczenie 3035			
		(1.60+1.40*2)*3.10+(2.10+4.60*2)*3.40	m ²	52.060	
		pomieszczenie 3036			
		(5.60*2+5.90*2)*3.40	m ²	78.200	
		pomieszczenie 3037			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.60*2+5.90*2)*3.40	m ²	78.200	
		pomieszczenie 3039			
		(2.40+2.70*2)*3.10+(3.40*2+2.90+0.60)*3.40	m ²	59.200	
		pomieszczenie 3040			
		(2.40+3.10*2)*3.10+(2.90+0.50+3.60*2)*3.40	m ²	62.700	
		korytarz K303			
		(32.00*2+2.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	187.000	
		przedsionek K314			
		(2.70*2+1.10*2)*2.50	m ²	19.000	
				RAZEM	1349.680
80	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.8	1505-02	1349.68	m ²	1349.680	
				RAZEM	1349.680
81	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.8	1204-01	1631.37-1349.68	m ²	281.690	
				RAZEM	281.690
82	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.8	1215-08	407.17	m ²	407.170	
				RAZEM	407.170
9		oddział radioterapii onkologicznej III			
83	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.9	1216-01				
		pomieszczenie 4024			
		14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4025			
		14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4026			
		14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie 4027			
		14	m ²	14.000	
		pomieszczenie 4028			
		22.91	m ²	22.910	
		pomieszczenie 4029			
		14.21	m ²	14.210	
		pomieszczenie 4030			
		14.83	m ²	14.830	
		pomieszczenie 4031			
		14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 4032			
		15.28	m ²	15.280	
		pomieszczenie 4033			
		6.36	m ²	6.360	
		pomieszczenie 4034			
		15.45	m ²	15.450	
		pomieszczenie 4036			
		16.08	m ²	16.080	
		pomieszczenie 4037			
		16.30	m ²	16.300	
		pomieszczenie 4038			
		114.28	m ²	114.280	
		pomieszczenie 4039			
		14.10	m ²	14.100	
		pomieszczenie 4040			
		13.86	m ²	13.860	
		pomieszczenie 4040a			
		14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 4040c			
		10.89	m ²	10.890	
		pomieszczenie 4042			
		24.98	m ²	24.980	
		korytarz K402			
		95.57	m ²	95.570	
		przedsionek K411			
		3.17	m ²	3.170	
				RAZEM	484.810
84	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.9		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9	1202-09	pomieszczenie 4024			
		(3.00*2+5.90*2)*3.30+3.00*4.10	m ²	71.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4040a (3.00*2+6.20*2)*3.30	m ²	60.720	
		pomieszczenie 4040c (3.00*2+3.90*2)*3.30	m ²	45.540	
		pomieszczenie 4042 (6.10*2+6.20*2)*3.30	m ²	81.180	
		korytarz K402 (34.60*2+2.70*2+3.40*2)*2.50	m ²	203.500	
				RAZEM	1290.240
89 d.9	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		1290.24	m ²	1290.240	
				RAZEM	1290.240
90 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1531.60-1290.24	m ²	241.360	
				RAZEM	241.360
91 d.9	NNRNKB 202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytka Tubądzin Pastel	m ²		
		pomieszczenie 4033 1.80*0.40	m ²	0.720	
		pomieszczenie 4038 1.80*0.40	m ²	0.720	
				RAZEM	1.440
92 d.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		484.81	m ²	484.810	
				RAZEM	484.810
10		oddział chirurgii głowy i szyi i onkologii laryngologicznej			
93 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 6023 20.01	m ²	20.010	
		pomieszczenie 6024 20.32	m ²	20.320	
		pomieszczenie 6025 20.03	m ²	20.030	
		pomieszczenie 6026 19.70	m ²	19.700	
		pomieszczenie 6027 20.09	m ²	20.090	
		pomieszczenie 6028 20.80	m ²	20.800	
		pomieszczenie 6029 20.37	m ²	20.370	
		pomieszczenie 6034 7.11	m ²	7.110	
		pomieszczenie 6035 16.59	m ²	16.590	
		pomieszczenie 6035a 5.70	m ²	5.700	
		pomieszczenie 6036 15.50	m ²	15.500	
		pomieszczenie 6037 13.24	m ²	13.240	
		pomieszczenie 6038 12.53	m ²	12.530	
		pomieszczenie 6039 15.02	m ²	15.020	
		pomieszczenie 6040 15.08	m ²	15.080	
		pomieszczenie 6041 15.08	m ²	15.080	
		pomieszczenie 6041a 6.89	m ²	6.890	
		pomieszczenie 6042 11.97	m ²	11.970	
		korytarz K606 86.20	m ²	86.200	
		przedsionek K614 4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	366.480
94 d.10	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pomieszczenie 6023 (3.90*2+6.20*2)*3.00+20.01	m ²	80.610	
		pomieszczenie 6024 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.32	m ²	82.720	
		pomieszczenie 6025 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.03	m ²	82.430	
		pomieszczenie 6026 (3.60*2+6.20*2)*3.00	m ²	58.800	
		pomieszczenie 6027 (3.90*2+6.20*2)*3.00+20.09	m ²	80.690	
		pomieszczenie 6028 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.80	m ²	83.200	
		pomieszczenie 6029 (3.90*2+6.20*2)*2.50	m ²	50.500	
		pomieszczenie 6034 (2.60*2+3.10*2)*2.50	m ²	28.500	
		pomieszczenie 6035 (3.00*2+6.40*2)*3.00	m ²	56.400	
		pomieszczenie 6035a (3.20*2+2.40*2)*3.00	m ²	33.600	
		pomieszczenie 6036 (3.80*2+6.50*2)*3.00	m ²	61.800	
		pomieszczenie 6037 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	
		pomieszczenie 6038 (3.20*2+6.50*2)*3.00+12.53	m ²	70.730	
		pomieszczenie 6039 (3.20*2+6.50*2)*3.00+15.02	m ²	73.220	
		pomieszczenie 6040 (3.20*2+6.50*2)*3.00+15.08	m ²	73.280	
		pomieszczenie 6041 (2.30*2+3.40*2)*3.00	m ²	34.200	
		pomieszczenie 6041a (3.00*2+2.80*2)*3.00	m ²	34.800	
		pomieszczenie 6042 (2.90*2+6.50*2)*3.00	m ²	56.400	
		korytarz K606 (2.70*2+33.70*2)*2.50+(1.60+4.90*2)*2.20	m ²	207.080	
				RAZEM	1307.160
96 d.10	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		przebieg K607 (2.00*2+2.70*2)*2.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
97 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1307.16+23.5	m ²	1330.660	
				RAZEM	1330.660
98 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		pomieszczenie 6023 (3.90*2+6.20*2)*3.00	m ²	60.600	
		pomieszczenie 6024 (4.20*2+6.20*2)*3.00	m ²	62.400	
		pomieszczenie 6025 (4.20*2+6.20*2)*3.00	m ²	62.400	
		pomieszczenie 6026 (3.60*2+6.20*2)*3.00	m ²	58.800	
		pomieszczenie 6027 (3.90*2+6.20*2)*3.00	m ²	60.600	
		pomieszczenie 6028 (4.20*2+6.20*2)*3.00	m ²	62.400	
		pomieszczenie 6029 (3.90*2+6.20*2)*2.50	m ²	50.500	
		pomieszczenie 6034 (2.60*2+3.10*2)*2.50	m ²	28.500	
		pomieszczenie 6035 (3.00*2+6.40*2)*3.00	m ²	56.400	
		pomieszczenie 6035a (3.20*2+2.40*2)*3.00	m ²	33.600	
		pomieszczenie 6036 (3.80*2+6.50*2)*3.00	m ²	61.800	
		pomieszczenie 6037 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	
		pomieszczenie 6038 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 6039 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	
		pomieszczenie 6040 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	
		pomieszczenie 6041 (2.30*2+3.40*2)*3.00	m ²	34.200	
		pomieszczenie 6041a (3.00*2+2.80*2)*3.00	m ²	34.800	
		pomieszczenie 6042 (2.90*2+6.50*2)*3.00	m ²	56.400	
		korytarz K606 (2.70*2+33.70*2)*2.50+(1.60+4.90*2)*2.20	m ²	207.080	
				RAZEM	1163.280
99	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.10	1505-02	1163.28	m ²	1163.280	
				RAZEM	1163.280
100	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.10	1204-01	1330.66-1163.28	m ²	167.380	
				RAZEM	167.380
101	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.10	1215-08	366.48	m ²	366.480	
				RAZEM	366.480

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
zespół poradni chirurgicznych - parter									
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				150.160		
d.1	1216-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570					
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570					
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000					
							Koszty pośrednie od (R, S)	%	
							Koszty zakupu od (Mbezp)	%	
							Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	
							Razem pozycja 1		150.160
2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1		
d.1									
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000					
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	7.0000					
							Koszty pośrednie od (R, S)	%	
							Koszty zakupu od (Mbezp)	%	
							Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	
							Razem pozycja 2		1.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				322.240		
d.1	1202-09								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920					
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220					
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088					
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010					
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000					
							Koszty pośrednie od (R, S)	%	
							Koszty zakupu od (Mbezp)	%	
							Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	
							Razem pozycja 3		322.240
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²				104.960		
d.1	1202-08								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020					
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220					
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088					
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010					
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000					
							Koszty pośrednie od (R, S)	%	
							Koszty zakupu od (Mbezp)	%	
							Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	
							Razem pozycja 4		104.960
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				322.24+		
d.1	1204-08						104.96 =		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950			427.200		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000					
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000					
							Koszty pośrednie od (R, S)	%	
							Koszty zakupu od (Mbezp)	%	
							Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 10								64.210
11	NNRNKB 202	Montaż płyt sufitu podwieszanego w istniejącą konstrukcję	m ²				64.21	
d.1	2702-01							
	analogia							
	999	-- Robocizna -- 1.18*0.6=	r-g	0.7080				
	202x019	-- Materiały -- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.8600				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
Razem pozycja 11								64.210
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				407.17	
d.1	1215-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
Razem pozycja 12								407.170
2		zespół poradni laryngologicznych i radioterapii - parter						
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				80.060	
d.2	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
Razem pozycja 13								80.060
14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
d.2								
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	7.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
Razem pozycja 14								1.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				260.205	
d.2	1202-09							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
Razem pozycja 15								260.205

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 22								2.000
23	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m				2.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 23								2.000
24	KNR 4-04 d.3 0506-04	Rozebranie stalowego sufitu podwieszanego panelowego	m ²				9.30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0900				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 24								9.300
25	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów pochodzących z rozbiórek	m ³				(3.78+3.78+ 2.00*0.20* 2+9.30)* 0.04 = 0.706	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 25								0.706
26	NNRNKB 202 d.3 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²				3.78	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2600				
	202x035	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe	m ²	1.0000				
	202x036	kotwy elastyczne kpl.	szt	7.2500				
	202x037	pianka poliuretanowa-opakowanie	dm ³	0.2700				
	0000000	ciśnieniowe	%	1.5000				
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 26								3.780
27	KNR 4-01 d.3 0730-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach ścian	m ²				(2.10*2+ 1.80)*0.15 = 0.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000				
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0021				
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0005				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0099				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0026				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 27								0.900
28	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach ścian	m ²				0.90	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0042				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0046				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Koszty zakupu od (Mbezp)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 28			0.900	
29	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości 2,00 m	szt				1	
d.3	0129-02	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1200				
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m ³	0.0130				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	1990099	podokienniki prefabrykowane PCV dł. 2,00m	szt	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Koszty zakupu od (Mbezp)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 29			1.000	
30	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych malowanych proszkowo długości 2,00 m	szt				1	
d.3	0129-02	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1200				
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m ³	0.0130				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	1990099	podokienniki prefabrykowane stalowe malowane proszkowo dł. 2,00m	szt	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Koszty zakupu od (Mbezp)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 30			1.000	
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				(3.07+3.50+0.50+4.30)* 2.60 = 29.562	
d.3	1202-09							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Koszty zakupu od (Mbezp)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 31			29.562	
32	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				29.562	
d.3	1204-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze	kg %	0.3000 2.0000				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 32				29.562	
33 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				29.562	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 33				29.562	
34 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				29.562	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 34				29.562	
35 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm	m ²				9.3	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1800				
	202x019	-- Materiały -- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.8600				
	202x012 202x013	kształtowniki z blachy - profil główny kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m m	1.7000 1.7000				
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700				
	202x015	zawieszka do kształtowników	szt	0.8800				
	202x016	pręty mocujące	szt	0.8800				
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600				
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500				
	202x004 0000000	łączniki rozporowe kpl. materiały pomocnicze	szt %	2.5300 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 35				9.300	
4		oddział radioterapii onkologicznej I						
36 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				324.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 36					324.410	
37	d.4	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	10.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 37					1.000	
38	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1212.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 38					1212.180	
39	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				(1.70*2+ 1.70*2)* 2.60 = 17.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 39					17.680	
40	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1212.18+ 17.68 = 1229.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 40					1229.860	
41	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1097.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
47	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				1047.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 47					1047.450	
48	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²				(1.90*2+ 2.50*2)* 2.50 = 22.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 48					22.000	
49	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1047.45+22 = 1069.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 49					1069.450	
50	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakterioobójczymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				962.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakterioobójcze	dm ³	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 50					962.160	
51	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakterioobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				962.16	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakterioobójcze	dm ³	0.1350				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
			%					
			%					
			%					
								962.160
52	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakteriobójczymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				1069.45-	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190			962.16 =	
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakteriobójcze	dm ³	0.2980			107.290	
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
			%					
			%					
			%					
								107.290
53	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				337.41	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
			%					
			%					
			%					
								337.410
6		centralny blok operacyjny						
54	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				743.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
			%					
			%					
			%					
								743.640
55	d.6 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	20.0000				
			%					
			%					
			%					
								1.000
56	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				2072.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
			%					
			%					
			%					
								2072.400

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
57	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				112.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 57					112.200	
58	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				2072.4+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950			112.2 =	
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 58					2184.600	
59	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakterioobójczymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				2184.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakterioobójcze	dm ³	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 59					2184.600	
60	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakterioobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				2184.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakterioobójcze	dm ³	0.1350				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 60					2184.600	
61	KNR-W 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				743.64	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 61					743.640	
7		oddział chirurgii onkologicznej II						
62	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				356.440	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
67	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1177.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 67							1177.230	
68	KNR 2-02 d.7 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1177.23	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 68							1177.230	
69	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				1437.52- 1177.23 = 260.290	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2980 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 69							260.290	
70	KNR-W 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				356.44	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 70							356.440	
71	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²				1.00*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 71							2.100	
72	KNR AT-12 d.7 0109-01	Ościeżnice drewniane regulowane PORTA fabrycznie wykończone osadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²				1.00*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2100				
	2715199	-- Materiały -- ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone PORTA regulowane	m ²	1.0000				
	1342299	kotwy do ościeżnic	szt	3.0000				
	1332499	gwoździe stolarskie	kg	0.0200				
	1478501	pianka poliuretanowa	dm ³	0.5500				
	2762720	ćwierćwałki	m	5.5000				
	1324699	profile stalowe NIDA UA100	m	3.0000				
	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych	szt	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0100				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 72				2.100	
73	KNR AT-12 d.7 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone PORTA MINI-MAX obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - skrzydło z demontażu	m ²				1.0*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	2719999	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²	1.0000			Mi	
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0500				
			Materiały inwestora	%				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 73				2.100	
8		oddział chemioterapii						
74	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				407.170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 74				407.170	
75	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	15.0000				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 75				1.000	
76	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				1612.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Koszty zakupu od (Mbezp)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 76				1612.370	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
77 d.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				(2.70*2+ 1.10*2)* 2.50 = 19.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 77								19.000
78 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1612.37+19 = 1631.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 78								1631.370
79 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1349.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2860				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 79								1349.680
80 d.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1349.68	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 80								1349.680
81 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				1631.37- 1349.68 = 281.690	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 81								281.690

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
82	KNR-W 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek -- Robocizna --	m ²				407.17	
	999		r-g	0.0490				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 82							407.170	
9		oddział radioterapii onkologicznej III						
83	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna --	m ²				484.810	
	999		r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 83							484.810	
84	wycena indywidualna d.9	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej -- Robocizna --	kpl				1	
	999		r-g	8.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	10.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 84							1.000	
85	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna --	m ²				1509.600	
	999		r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 85							1509.600	
86	KNR 4-01 d.9 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 -- Robocizna --	m ²				(1.70*2+ 2.70*2)* 2.50 = 22.000	
	999		r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 86							22.000	
87	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1509.6+22 = 1531.600	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze	kg %	0.3000 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 87							1531.600	
88 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1290.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 88							1290.240	
89 d.9	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1290.24	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 89							1290.240	
90 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				1531.60- 1290.24 = 241.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2980 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 90							241.360	
91 d.9	NNRNKB 202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytka Tubądzin Pastel	m ²				1.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5167				
	2530099	-- Materiały -- płytki i kształtki fajansowe szklwione ściennie	m ²	1.1000				
	202x034 2380015	zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa cementowa na białym cementie m 80	kg m ³	7.2174 0.00007				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0168 0.0257				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 91							1.440	
92	KNR-W 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				484.81	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 92							484.810	
10		oddział chirurgii głowy i szyi i onkologii laryngologicznej						
93	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				366.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 93							366.480	
94	d.10 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.0000				
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	20.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 94							1.000	
95	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1307.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 95							1307.160	
96	KNR 4-01 d.10 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				(2.00*2+ 2.70*2)* 2.50 = 23.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1020				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 96							23.500	
97	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1307.16+ 23.5 = 1330.660	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze	kg %	0.3000 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 97							1330.660	
98 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				1163.280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 98							1163.280	
99 d.10	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1163.28	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 99							1163.280	
100 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				1330.66- 1163.28 = 167.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2980 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 100							167.380	
101 d.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				366.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490				
Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 101							366.480	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: