



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

Poznań, dnia 21-02-2011
EZ/___823/17___/2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o udzielenie zamienia publicznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 10/2011 ROZBUDOWA WCO.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA .

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W opisie technicznym do konstrukcji mowa jest o wykonaniu wszystkich fundamentów oraz pozostałych konstrukcji żelbetowych podziemia z betonu szczelnego klasy W8. Przedmiar robót oraz rysunki konstrukcyjne nie uwzględniają wodoszczelności. Czy zatem należy wyceniać beton szczelny w pozycjach kosztorysowych działów Fundamenty i Konstrukcja piwnic?

Odpowiedź:

Należy wycenić beton szczelny klasy W8 dla wszystkich fundamentów – pozycje przedmiaru nr: 12, 13, 14, 15, 16 – oraz dla ścian i słupów piwnic – pozycje przedmiaru nr: 41 do 49.

Pytanie 2.

W poz. 9 przedmiaru robót budowlanych – stan surowy - podkłady betonowe należy wykonać z betonu B10, natomiast wg opisu do konstrukcji należy zastosować beton B15. Jaką klasę należy wycenić?

Odpowiedź:

Podkłady betonowe należy wycenić w klasie B10.

Pytanie 3.

Zgodnie z opisem warstw przekrojowych stropodachu P7 należy wykonać izolację termiczną dachu z płyt styropianowych gr. 20 cm oraz klinów styropianowych 2-25 cm. Wg przedmiaru robót - konstrukcja poz. 112 wycenić należy ocieplenie z wełny mineralnej gr. 18 cm oraz spadki wyrobione z keramzytobetonu – poz.109 i warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej – poz. 110. Czy należy

stosować technologię zgodną z projektem architektury i usunąć poz. 109, 110, 112 oraz wstawić pozycję na ułożenie styropianu i klinów styropianowych?

Odpowiedź:

Należy stosować technologię zgodną z projektem architektury i usunąć poz. 109, 110, 112 oraz wstawić pozycje na ułożenie styropianu i klinów styropianowych, zgodnie ze specyfikacją P7 na str. 19 opisu do projektu wykonawczego architektury.

Z poważaniem,
*p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa*

dr n. med. J. Jerzy Mazurek