
PRZEDMIAR ROBÓT MALOWANIE POMIESZCZEŃ

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Szymon Matuszewski
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2013 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2013 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kuchnia			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		pomieszczenie S01 14.11	m ²	14.110	
		pomieszczenie S02 18.99	m ²	18.990	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 1.30*7.20	m ²	9.360	
		pomieszczenie S07 14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie S08a 50.11	m ²	50.110	
		pomieszczenie S08b 21.62	m ²	21.620	
		pomieszczenie S08c 14.69	m ²	14.690	
		pomieszczenie S08d 8.25	m ²	8.250	
		pomieszczenie S08e 113.34	m ²	113.340	
		pomieszczenie S08f 11.86	m ²	11.860	
		pomieszczenie S08g 11.13	m ²	11.130	
				RAZEM	287.720
2		Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		pomieszczenie S01 14.11+3.00*(2.80*2+5.40*2)	m ²	63.310	
		pomieszczenie S02 18.99+3.00*(2.50*4+5.40*2)	m ²	81.390	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 1.30*7.20+3.00*(1.30*2+7.20*2)	m ²	60.360	
		pomieszczenie S07 14.26+3.00*(3.30*2+5.20*2)	m ²	65.260	
		pomieszczenie S08a 50.11	m ²	50.110	
		pomieszczenie S08b 21.62+1.20*(5.20*2+3.60*2)	m ²	42.740	
		pomieszczenie S08c 14.69+3.10*(5.20*2+2.50*2)	m ²	62.430	
		pomieszczenie S08d 8.25+3.00*(3.00*2+2.40*2)	m ²	40.650	
		pomieszczenie S08e 113.34	m ²	113.340	
		pomieszczenie S08f 11.86+3.00*(2.70*2+3.90*2)	m ²	51.460	
		pomieszczenie S08g 11.13+3.00*(2.40*2+3.90*2)	m ²	48.930	
				RAZEM	679.980
4	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
		pomieszczenie S01 3.00*(2.80*2+5.40*2)	m ²	49.200	
		pomieszczenie S02 3.00*(2.50*4+5.40*2)	m ²	62.400	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 3.00*(1.30*2+7.20*2)	m ²	51.000	
		pomieszczenie S07 3.00*(3.30*2+5.20*2)	m ²	51.000	
		pomieszczenie S08b 1.20*(5.20*2+3.60*2)	m ²	21.120	
		pomieszczenie S08c 3.10*(5.20*2+2.50*2)	m ²	47.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie S08d 3.00*(3.00*2+2.40*2)	m ²	32.400	
		pomieszczenie S08f 3.00*(2.70*2+3.90*2)	m ²	39.600	
		pomieszczenie S08g 3.00*(2.40*2+3.90*2)	m ²	37.800	
				RAZEM	392.260
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 392.26	m ²		
			m ²	392.260	
				RAZEM	392.260
6	KNR 4-01 d.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 392.26	m ²		
			m ²	392.260	
				RAZEM	392.260
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 679.98-392.26	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 287.72	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
9	KNR-W 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 287.72	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
2		Gabinet 108 od strony ul. Strzeleckiej			
10	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią korytarz przy gabinecie 108 49.64 pomieszczenie 108 16.37	m ²		
			m ²	49.640	
			m ²	16.370	
				RAZEM	66.010
11	d.2 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 3 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności korytarz przy gabinecie 108 3.30*(9.40*2+5.10) pomieszczenie 108 3.85*(2.80*2+5.80*2)	m ²		
			m ²	78.870	
			m ²	66.220	
				RAZEM	145.090
13	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
15	KNR 4-01 d.2 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
16	KNR-W 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 66.01	m ²		
			m ²	66.010	
				RAZEM	66.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.80*2+1.50*2)*3.20	m ²	21.120	
		pomieszczenie 0009	m ²	17.280	
		(1.60*2+1.10*2)*3.20	m ²	19.200	
		pomieszczenie 0012			
		(1.90*2+1.10*2)*3.20			
				RAZEM	104.960
23	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.3	1505-02	427.2	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
24	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-	m ²		
d.3	1208-01	pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 427.20	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
25	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.3	1215-08	407.17	m ²	407.170	
				RAZEM	407.170
4		Pawilon Radioterapii			
26	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	korytarze			
		15.00*1.50+4.50*1.70	m ²	30.150	
		10.20*1.50	m ²	15.300	
		6.20*3.50	m ²	21.700	
		4.50*1.00	m ²	4.500	
		6.20*3.50	m ²	21.700	
		pomieszczenie 0120			
		10.60	m ²	10.600	
		pomieszczenie 0120a			
		10.50	m ²	10.500	
		pomieszczenie 0120b			
		10.70	m ²	10.700	
		pomieszczenie 0135			
		20.20	m ²	20.200	
		pomieszczenie 0135a			
		11	m ²	11.000	
		pomieszczenie 0135b			
		6.20	m ²	6.200	
		pomieszczenie 0136			
		26.60	m ²	26.600	
		pomieszczenie 0136a			
		3.20	m ²	3.200	
		pomieszczenie 0137			
		9.50	m ²	9.500	
		pomieszczenie 0137a			
		9.80	m ²	9.800	
		pomieszczenie 0137b			
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	221.150
27	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.4	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
		korytarze			
		3.00*(15.00*2+1.50*2)+ 3.00*1.70*2	m ²	109.200	
		3.00*10.20*2	m ²	61.200	
		5.60*(3.50*2+6.20*2)	m ²	108.640	
		3.20*4.50*2	m ²	28.800	
		5.60*(3.50*2+6.20*2)	m ²	108.640	
		pomieszczenie 0120			
		3.00*(2.00*2+2.70*2)	m ²	28.200	
		pomieszczenie 0120a			
		3.00*(1.90*2+2.70*2)	m ²	27.600	
		pomieszczenie 0120b			
		3.00*(1.90*2+2.70*2)	m ²	27.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 0135 3.00*(2.60*2+3.60*2)	m ²	37.200	
		pomieszczenie 0135a 3.00*(2.40*2+2.20*2)	m ²	27.600	
		pomieszczenie 0135b 3.00*(2.40*2+1.309*2)	m ²	22.254	
		pomieszczenie 0136 3.00*(2.80*2+3.60*2)	m ²	38.400	
		pomieszczenie 0136a 3.00*(1.20*2+3.60*2)	m ²	28.800	
		pomieszczenie 0137 3.00*(2.00*2+2.40*2)	m ²	26.400	
		pomieszczenie 0137a 3.00*(2.00*2+2.40*2)	m ²	26.400	
		pomieszczenie 0137b 3.00*(2.00*2+2.40*2)	m ²	26.400	
				RAZEM	733.334
29	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		733.334	m ²	733.334	
				RAZEM	733.334
30	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne	m ²		
		733.334	m ²	733.334	
				RAZEM	733.334
31	KNR 4-01 d.4 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2	m ²		
		733.334	m ²	733.334	
				RAZEM	733.334
32	KNR-W 4-01 d.4 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		221.15	m ²	221.150	
				RAZEM	221.150
33	KNR 4-01 d.4 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała	m ²		
		wszystkie pomieszczenia	m ²	221.150	
		221.15			
				RAZEM	221.150
5		Oddział Radioterapii I			
34	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 0021 26.89	m ²	26.890	
		pomieszczenie 0022 15.54	m ²	15.540	
		pomieszczenie 0023 14.54	m ²	14.540	
		pomieszczenie 0024 14.35	m ²	14.350	
		pomieszczenie 0025 14.09	m ²	14.090	
		pomieszczenie 0026 10.63	m ²	10.630	
		pomieszczenie 0026a 15.10	m ²	15.100	
		pomieszczenie 0027 14.12	m ²	14.120	
		pomieszczenie 0028 14.55	m ²	14.550	
		pomieszczenie 0029 14.32	m ²	14.320	
		pomieszczenie 0030 8.07	m ²	8.070	
		pomieszczenie 0032 4.54	m ²	4.540	
		pomieszczenie 0033 21.75	m ²	21.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		960.745	m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
48	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 960.745	m ² m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
49	KNR 4-01 d.6 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 960.745	m ² m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
50	KNR-W 4-01 d.6 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 331.24	m ² m ²	331.240	
				RAZEM	331.240
51	KNR 4-01 d.6 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenie 0060, 0061 12.50+8.62	m ² m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
7		Zakład Brachyterapii			
7.1		Malowanie			
52	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie - korytarz główny 3.20*27.20+2.50*12.20	m ² m ²	117.540	
				RAZEM	117.540
53	d.7.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 5 sztuk taśmy 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.7.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie - korytarz główny 3.00*(3.20*2+27.20*2+12.20*2+2.50)	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
55	NNRNKB 202 d.7.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
56	KNR 4-01 d.7.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
57	KNR 4-01 d.7.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
58	KNR-W 4-01 d.7.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 212.75	m ² m ²	212.750	
				RAZEM	212.750
7.2		Remont łazienek przy salach chorych			
59	KNR 4-02 d.7.2 0132-01	Demontaż baterii prysznicowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 0-35 d.7.2 0123-02 analogia	Demontaż kabin natryskowych przyściennych PCV wraz z brodzikami - przyjęto współczynnik do R=0,5 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	d.7.2 wycena indywidualna	Demontaż obmurówki brodzików z płytek gazobetonowych pokrytych płytkami PCV	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-01 d.7.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.60*(1.50+1.50)*2	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
63	KNR 4-01 d.7.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.50*1.50*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
64	KNR 4-02 d.7.2 0234-02	Demontaż wpustu podłogowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-01 d.7.2 0210-08 analogia	Podkucie posadzki w celu osadzenia nowego odprowadzenia wody z brodzika	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-01 d.7.2 0209-03 analogia	Podkucie posadzki w celu osadzenia nowego wpustu podłogowego	m ²		
		0.20*0.20*2	m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
67	KNR 4-01 d.7.2 0106-04 analogia	Wyniesienie gruzu powstałego w trakcie rozbiórek z budynku	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.7.2 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 0-32 d.7.2 0634-01 analogia	Wykonanie izolacji wpustów kanalizacyjnych masą epoksydową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 2-15 d.7.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-01 d.7.2 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 4-01 d.7.2 0207-03 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 0-39 d.7.2 0115-02	Izolacja pozioma posadzki pod nowym brodzikiem wykonana z folii w płynie z uszczelnieniem taśmą styku ściany z posadzką	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
74	KNR 0-39 d.7.2 0115-03	Izolacja pionowa ścian za kabiną prysznicową wykonana z folii w płynie z uszczelnieniem taśmą narożnika	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
75	KNR 4-01 d.7.2 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała	m ²		
		3.70+3.80	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 0-12II d.7.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
77	KNR 0-12II d.7.2 0829-06 z.sz. 5.3.c	Uzupełnienie licowania ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2 w jednym miejscu - płytka TUBĄDZIN PASTEL	m ²		
		12 i 16 15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
78	KNR 4-01 d.7.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
79	KNR 0-12II d.7.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
80	KNR 0-12II d.7.2 1118-09 z.sz. 5.3.a	Uzupełnienie posadzki z płytek z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2 - płytka GRES w kolorach ciemnych	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
81	KNR 2-15 d.7.2 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia - kompletny brodzik półokrągły o wymiarach 90x90cm, niski (tacka o wysokości maksymalnie 3cm), np. SANPLAST SPACE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-15 d.7.2 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia - kompletny brodzik półokrągły o wymiarach 80x80cm, niski (tacka o wysokości maksymalnie 3cm), np. SANPLAST SPACE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 0-35 d.7.2 0124-01	Kabiny prysznicowa półokrągła z drzwiami skrzydłowymi z wypełnieniem szkłem hartowanym bezpiecznym o gr. 6mm na brodzikach jak wyżej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 2-15 d.7.2 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie prysznicowe - budynki służby zdrowia - baterie z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Oddział Chirurgii II			
8.1		Malowanie			
85	KNR-W 4-01 d.8.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K201			
		32.04	m ²	32.040	
		pomieszczenie K202			
		34.74	m ²	34.740	
		pomieszczenie 2002			
		23.84	m ²	23.840	
		pomieszczenie 2003			
		21.77	m ²	21.770	
		pomieszczenie 2004			
		30.38	m ²	30.380	
		pomieszczenie 2005			
		15.82	m ²	15.820	
		pomieszczenie 2006			
		9.48	m ²	9.480	
		pomieszczenie 2009			
		11.78	m ²	11.780	
		pomieszczenie 2021			
		10.30	m ²	10.300	
		pomieszczenie 2021a			
		7.95	m ²	7.950	
		pomieszczenie 2021b			
		8.05	m ²	8.050	
		pomieszczenie 2021c			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.19 pomieszczenie 2022	m ²	8.190	
		9.14 pomieszczenie 2023	m ²	9.140	
		14.55 pomieszczenie 2024	m ²	14.550	
		14.35 pomieszczenie 2025	m ²	14.350	
		14.09 pomieszczenie 2026	m ²	14.090	
		26.83 pomieszczenie 2027	m ²	26.830	
		14.37 pomieszczenie 2028	m ²	14.370	
		14.77 pomieszczenie 2029	m ²	14.770	
		14.63 pomieszczenie 2030	m ²	14.630	
		15.35 pomieszczenie 2032	m ²	15.350	
		14.00 pomieszczenie 2034	m ²	14.000	
		14.42 pomieszczenie 2035	m ²	14.420	
		14.61 pomieszczenie 2036	m ²	14.610	
		14.80 pomieszczenie 2037	m ²	14.800	
		14.35 pomieszczenie 2038	m ²	14.350	
		14.25 pomieszczenie 2039	m ²	14.250	
		14.52 pomieszczenie 2040	m ²	14.520	
		14.58 pomieszczenie 2041	m ²	14.580	
		14.49 pomieszczenie 2042	m ²	14.490	
		14.93 pomieszczenie K203	m ²	14.930	
		89.75	m ²	89.750	
				RAZEM	587.120
86	d.8.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 20 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
87	d.8.1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie K201 2.50*(8.95*2+4.60+2.05+2.25*2) pomieszczenie K202 2.50*(8.25*2+2.65) pomieszczenie 2002 3.25*(5.60*2+5.90*2) pomieszczenie 2003 3.25*(5.70*2+5.90*2+1.50*2)+3.25*(1.65*2+3.00) pomieszczenie 2004 3.25*(5.70*2+5.90*2) pomieszczenie 2005 3.25*(2.60*2+5.90*2) pomieszczenie 2006 3.25*(2.60*2+3.60*2) pomieszczenie 2009 3.25*(2.90*2+3.95*2) pomieszczenie 2021 10.30 3.40*(2.70*2+3.60*2) pomieszczenie 2021a 3.25*(3.30*2+2.60*2) pomieszczenie 2021b	m ²		
			m ²	72.625	
			m ²	47.875	
			m ²	74.750	
			m ²	105.625	
			m ²	75.400	
			m ²	55.250	
			m ²	40.300	
			m ²	44.525	
			m ²	10.300	
			m ²	42.840	
			m ²	38.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.05	m ²	8.050	
		3.40*(2.80+2.90*2)	m ²	29.240	
		pomieszczenie 2021c			
		8.19	m ²	8.190	
		3.40*(2.80*2+2.90*2)	m ²	38.760	
		pomieszczenie 2022			
		9.14	m ²	9.140	
		3.40*(3.50+3.10*2)	m ²	32.980	
		pomieszczenie 2023			
		14.55-(2.10*2.15)	m ²	10.035	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2024			
		14.35-(2.05*2.15)	m ²	9.943	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2025			
		14.09-(2.10*2.15)	m ²	9.575	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2026			
		3.30*(3.45*2+7.60*2)	m ²	72.930	
		pomieszczenie 2027			
		14.37-(2.10*2.15)	m ²	9.855	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2028			
		14.77-(2.10*2.15)	m ²	10.255	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2029			
		14.63-(2.05*2.15)	m ²	10.223	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2030			
		15.35-(2.30*2.15)	m ²	10.405	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2032			
		2.70*(3.10*2+5.90*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034			
		14.42-(2.10*2.10)	m ²	10.010	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2035			
		14.61-(2.10*2.10)	m ²	10.200	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2036			
		14.80-(1.50*2.25)	m ²	11.425	
		3.30*(5.60*2+5.50*2)	m ²	73.260	
		pomieszczenie 2037			
		14.35-(2.05*2.10)	m ²	10.045	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2038			
		14.25-(2.10*2.10)	m ²	9.840	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2039			
		14.52-(2.10*2.10)	m ²	10.110	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2040			
		14.58-(2.10*2.10)	m ²	10.170	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2041			
		14.49-(2.10*2.10)	m ²	10.080	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2042			
		14.93-(2.10*2.10)	m ²	10.520	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie K203			
		2.50*(31.90*2+2.85*2)	m ²	173.750	
				RAZEM	2092.001
88	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
d.8.1	1134-02				
		pomieszczenie K201			
		2.50*(8.95*2+4.60+2.05+2.25*2)	m ²	72.625	
		pomieszczenie K202			
		2.50*(8.25*2+2.65)	m ²	47.875	
		pomieszczenie 2002			
		3.25*(5.60*2+5.90*2)	m ²	74.750	
		pomieszczenie 2003			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.25*(5.70*2+5.90*2+1.50*2)+3.25*(1.65*2+3.00)	m ²	105.625	
		pomieszczenie 2004 3.25*(5.70*2+5.90*2)	m ²	75.400	
		pomieszczenie 2005 3.25*(2.60*2+5.90*2)	m ²	55.250	
		pomieszczenie 2006 3.25*(2.60*2+3.60*2)	m ²	40.300	
		pomieszczenie 2009 3.25*(2.90*2+3.95*2)	m ²	44.525	
		pomieszczenie 2021 3.40*(2.70*2+3.60*2)	m ²	42.840	
		pomieszczenie 2021a 3.25*(3.30*2+2.60*2)	m ²	38.350	
		pomieszczenie 2021b 3.40*(2.80+2.90*2)	m ²	29.240	
		pomieszczenie 2021c 3.40*(2.80*2+2.90*2)	m ²	38.760	
		pomieszczenie 2022 3.40*(3.50+3.10*2)	m ²	32.980	
		pomieszczenie 2023 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2024 3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2025 3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2026 3.30*(3.45*2+7.60*2)	m ²	72.930	
		pomieszczenie 2027 3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2028 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2029 3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2030 3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2032 2.70*(3.10*2+5.90*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034 3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2035 3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2036 3.30*(5.60*2+5.50*2)	m ²	73.260	
		pomieszczenie 2037 3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2038 3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2039 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2040 3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2041 3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2042 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie K203 2.50*(31.90*2+2.85*2)	m ²	173.750	
				RAZEM	1893.630
89	KNR 4-01 d.8.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 1893.63	m ²		
			m ²	1893.630	
				RAZEM	1893.630
90	KNR 4-01 d.8.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 1893.63	m ²		
			m ²	1893.630	
				RAZEM	1893.630
91	NNRNKB 202 d.8.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 2092.001-1893.63	m ²		
			m ²	198.371	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.20*(3.15*2+6.40*2)	m ²	61.120	
		pomieszczenie 4010a	m ²	35.750	
		3.25*(2.70*2+2.80*2)			
				RAZEM	765.759
103	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 765.759	m ²		
			m ²	765.759	
				RAZEM	765.759
104	KNR 4-01 d.9 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 765.759	m ²		
			m ²	765.759	
				RAZEM	765.759
105	NNRNKB 202 d.9 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 888.089-765.759	m ²		
			m ²	122.330	
				RAZEM	122.330
106	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 122.33	m ²		
			m ²	122.330	
				RAZEM	122.330
107	KNR-W 4-01 d.9 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 211.25	m ²		
			m ²	211.250	
				RAZEM	211.250
10		Oddział Chemioterapii			
108	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie K303 77.96 pomieszczenie 3021 3.94 pomieszczenie 3022 3.17 pomieszczenie 3022a 15.92 pomieszczenie 3023 30.13 pomieszczenie 3024 28.41 pomieszczenie 3025 21.78 pomieszczenie 3026 14.20 pomieszczenie 3027 14.94 pomieszczenie 3028 14.78 pomieszczenie 3029 14.80 pomieszczenie 3031 17.56 pomieszczenie 3033 16.08 pomieszczenie 3035 14.19 pomieszczenie 3036 29.85 pomieszczenie 3037 28.47 pomieszczenie 3039 14.47 pomieszczenie 3040 15.64	m ²		
			m ²	77.960	
			m ²	3.940	
			m ²	3.170	
			m ²	15.920	
			m ²	30.130	
			m ²	28.410	
			m ²	21.780	
			m ²	14.200	
			m ²	14.940	
			m ²	14.780	
			m ²	14.800	
			m ²	17.560	
			m ²	16.080	
			m ²	14.190	
			m ²	29.850	
			m ²	28.470	
			m ²	14.470	
			m ²	15.640	
				RAZEM	376.290
109	d.10 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 3027 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 3028 3.20*(2.80*2+5.90*2)	m ²	55.680	
		pomieszczenie 3029 3.20*(6.00*2+2.70*2)	m ²	55.680	
		pomieszczenie 3031 2.80*(5.60*2+3.10*2)	m ²	48.720	
		pomieszczenie 3033 3.30*(2.80*2+5.80*2)	m ²	56.760	
		pomieszczenie 3035 3.30*(5.60*2+3.40*2)	m ²	59.400	
		pomieszczenie 3036 3.30*(5.60*2+5.80*2)	m ²	75.240	
		pomieszczenie 3037 3.30*(5.70*2+5.60*2)	m ²	74.580	
		pomieszczenie 3039 3.30*(2.80*2+5.80*2)	m ²	56.760	
		pomieszczenie 3040 3.20*(2.80*2+6.05*2)	m ²	56.640	
				RAZEM	1180.916
112	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 1180.916	m ²		
			m ²	1180.916	
				RAZEM	1180.916
113	KNR 4-01 d.10 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 1180.916	m ²		
			m ²	1180.916	
				RAZEM	1180.916
114	NNRNKB 202 d.10 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 1362.689-1180.916	m ²		
			m ²	181.773	
				RAZEM	181.773
115	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 181.773	m ²		
			m ²	181.773	
				RAZEM	181.773
116	KNR-W 4-01 d.10 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 376.29	m ²		
			m ²	376.290	
				RAZEM	376.290
117	KNR 4-01 d.10 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenia 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3033, 3036, 3037, 3039, 3040 pomieszczenie 3023 (3.40*1.30) pomieszczenie 3024 (3.40*1.70) pomieszczenie 3025 21.78 pomieszczenie 3026 (2.10*2.00) pomieszczenie 3027 (2.10*2.20) pomieszczenie 3028 (2.30*2.15) pomieszczenie 3029 (2.05*2.25) pomieszczenie 3033 16.08 pomieszczenie 3036 (3.40*1.40) pomieszczenie 3037 (2.50*1.40) pomieszczenie 3039 (2.10*2.05)	m ²		
			m ²	4.420	
			m ²	5.780	
			m ²	21.780	
			m ²	4.200	
			m ²	4.620	
			m ²	4.945	
			m ²	4.613	
			m ²	16.080	
			m ²	4.760	
			m ²	3.500	
			m ²	4.305	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 3040 (2.25*3.10)	m ²	6.975	
				RAZEM	85.978
11		Oddział Radioterapii III			
118 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K402 95.57	m ²	95.570	
		pomieszczenie 4023 10.76	m ²	10.760	
		pomieszczenie 4023a 11.53	m ²	11.530	
		pomieszczenie 4024 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4025 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4026 14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie 4027 14.00	m ²	14.000	
		pomieszczenie 4028 22.91	m ²	22.910	
		pomieszczenie 4029 14.21	m ²	14.210	
		pomieszczenie 4030 14.83	m ²	14.830	
		pomieszczenie 4031 14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 4032 15.28	m ²	15.280	
		pomieszczenie 4033 6.36	m ²	6.360	
		pomieszczenie 4034 15.45	m ²	15.450	
		pomieszczenie 4036 16.08	m ²	16.080	
		pomieszczenie 4037 16.30	m ²	16.300	
		pomieszczenie 4038 14.28	m ²	14.280	
		pomieszczenie 4039 14.10	m ²	14.100	
		pomieszczenie 4040 13.86	m ²	13.860	
		pomieszczenie 4040a 14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 4040c 10.89	m ²	10.890	
		pomieszczenie 4042 24.98	m ²	24.980	
				RAZEM	403.930
119 d.11	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy 1	kmpl kmpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie K402 2.55*(34.35*2+2.60*2)	m ²	188.445	
		pomieszczenie 4023 3.35*(2.90*2+4.20*2)	m ²	47.570	
		pomieszczenie 4023a 3.35*(6.00*2+2.50*2)	m ²	56.950	
		pomieszczenie 4024 14.46-(2.40*3.00)	m ²	7.260	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4025 14.46-(2.45*3.00)	m ²	7.110	
		3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4026 14.26-(2.40*3.00)	m ²	7.060	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4027 14.00-(2.40*3.00)	m ²	6.800	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4028 3.30*(3.65*2+8.15*2)	m ²	77.880	
		pomieszczenie 4029 14.21-(2.50*2.80)	m ²	7.210	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4030 14.83-(2.50*3.10)	m ²	7.080	
		3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4031 14.58-(2.45*3.15)	m ²	6.863	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4032 15.28-(2.55*3.15)	m ²	7.248	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4033 2.85*(2.45*2+2.65*2)	m ²	29.070	
		pomieszczenie 4034 2.80*(2.80*2+6.30*2)	m ²	50.960	
		pomieszczenie 4036 16.08	m ²	16.080	
		3.50*(3.00*2+6.15*2)	m ²	64.050	
		pomieszczenie 4037 3.25*(3.00*2+6.15*2)	m ²	59.475	
		pomieszczenie 4038 14.28	m ²	14.280	
		3.50*(3.65*2+6.00*2)	m ²	67.550	
		pomieszczenie 4039 14.10-(2.25*3.10)	m ²	7.125	
		3.20*(2.95*2+6.20*2)	m ²	58.560	
		pomieszczenie 4040 13.86	m ²	13.860	
		3.30*(2.95*2+6.25*2)	m ²	60.720	
		pomieszczenie 4040a 14.78	m ²	14.780	
		3.30*(2.95*2+6.20*2)	m ²	60.390	
		pomieszczenie 4040c 10.89	m ²	10.890	
		3.30*(2.95*2+3.85*2)	m ²	44.880	
		pomieszczenie 4042 24.98-3.65*2.80	m ²	14.760	
		3.15*(6.10*2+6.15*2)	m ²	77.175	
				RAZEM	1544.061
121 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		pomieszczenie K402 2.55*(34.35*2+2.60*2)	m ²	188.445	
		pomieszczenie 4023 3.35*(2.90*2+4.20*2)	m ²	47.570	
		pomieszczenie 4023a 3.35*(6.00*2+2.50*2)	m ²	56.950	
		pomieszczenie 4024 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4025 3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4026 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4027 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4028 3.30*(3.65*2+8.15*2)	m ²	77.880	
		pomieszczenie 4029 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4030 3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4031 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4032 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4033 2.85*(2.45*2+2.65*2)	m ²	29.070	
		pomieszczenie 4034 2.80*(2.80*2+6.30*2)	m ²	50.960	
		pomieszczenie 4036 3.50*(3.00*2+6.15*2)	m ²	64.050	
		pomieszczenie 4037 3.25*(3.00*2+6.15*2)	m ²	59.475	
		pomieszczenie 4038 3.50*(3.65*2+6.00*2)	m ²	67.550	
		pomieszczenie 4039 3.20*(2.95*2+6.20*2)	m ²	58.560	
		pomieszczenie 4040 3.30*(2.95*2+6.25*2)	m ²	60.720	
		pomieszczenie 4040a 3.30*(2.95*2+6.20*2)	m ²	60.390	
		pomieszczenie 4040c 3.30*(2.95*2+3.85*2)	m ²	44.880	
		pomieszczenie 4042 3.15*(6.10*2+6.15*2)	m ²	77.175	
				RAZEM	1395.655
122 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 1395.655	m ² m ²	 1395.655	
				RAZEM	1395.655
123 d.11	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 1395.655	m ² m ²	 1395.655	
				RAZEM	1395.655
124 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 1544.061-1395.655	m ² m ²	 148.406	
				RAZEM	148.406
125 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 148.406	m ² m ²	 148.406	
				RAZEM	148.406
126 d.11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 403.93	m ² m ²	 403.930	
				RAZEM	403.930
127 d.11	KNR 4-01 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenie kuchni 4033 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
12		Zakład Patologii			
128 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie K507 23.53 pomieszczenie K508 103.96 pomieszczenie K509 43.51 pomieszczenie 5045 14.17 pomieszczenie 5046 17.64 pomieszczenie 5047/5048 18.14 pomieszczenie 5049 14.98 pomieszczenie 5050 6.44	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.530 103.960 43.510 14.170 17.640 18.140 14.980 6.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 5051 14.19	m ²	14.190	
		pomieszczenie 5053 17.39	m ²	17.390	
		pomieszczenie 5053a 16.61	m ²	16.610	
		pomieszczenie 5055 10.53	m ²	10.530	
		pomieszczenie 5056 9.93	m ²	9.930	
		pomieszczenie 5056a 12.54	m ²	12.540	
		pomieszczenie 5057/5058 61.19	m ²	61.190	
		pomieszczenie 5057a 10.87	m ²	10.870	
		pomieszczenie 5059 16.86	m ²	16.860	
		pomieszczenie 5060 17.12	m ²	17.120	
		pomieszczenie 5061 25	m ²	25.000	
		pomieszczenie 5062 39.49	m ²	39.490	
		pomieszczenie 5063 16.42	m ²	16.420	
		pomieszczenie 5066 21.03	m ²	21.030	
		pomieszczenie 5067 18.34	m ²	18.340	
		pomieszczenie 5068/5071 12.33+5.79	m ²	18.120	
		pomieszczenie 5070 4.08	m ²	4.080	
		pomieszczenie 5071a 3.93	m ²	3.930	
				RAZEM	576.010
129	d.12 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie K507 2.90*(9.40*2+2.50)	m ²	61.770	
		pomieszczenie K508 2.90*(33.80*2+2.50)+2.90*12.30*2	m ²	274.630	
		pomieszczenie K509 3.00*(4.60*2+9.00*2)	m ²	81.600	
		pomieszczenie 5045 3.00*(4.00*2+3.60*2)	m ²	45.600	
		pomieszczenie 5046 3.00*(4.00*2+3.90*2)	m ²	47.400	
		pomieszczenie 5047/5048 3.00*(5.60*2+3.30*2)	m ²	53.400	
		pomieszczenie 5049 3.00*(3.40*2+4.70*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 5050 3.00*(3.50*2+1.70*2)	m ²	31.200	
		pomieszczenie 5051 3.00*(5.60*2+2.50*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 5053 3.00*(2.80*2+5.90*2)	m ²	52.200	
		pomieszczenie 5053a 3.00*(2.70*2+5.90*2)	m ²	51.600	
		pomieszczenie 5055 3.00*(3.10*2+3.40*2)	m ²	39.000	
		pomieszczenie 5056 3.00*(3.00*2+3.50*2)	m ²	39.000	
		pomieszczenie 5056a			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*(3.60*2+3.40*2) pomieszczenie 5057/5058	m ²	42.000	
		3.00*(11.60*2+6.40*2) pomieszczenie 5057a	m ²	108.000	
		3.00*(3.90*2+2.80*2) pomieszczenie 5059	m ²	40.200	
		3.00*(2.80*2+6.20*2) pomieszczenie 5060	m ²	54.000	
		3.00*(2.80*2+6.20*2) pomieszczenie 5061	m ²	54.000	
		3.00*(3.90*2+6.20*2) pomieszczenie 5062	m ²	60.600	
		3.00*(6.10*2+6.40*2) pomieszczenie 5063	m ²	75.000	
		3.00*(3.20*2+5.80*2) pomieszczenie 5066	m ²	54.000	
		3.00*(2.90*2+6.20*2) pomieszczenie 5067	m ²	54.600	
		3.00*(2.90*2+6.20*2) pomieszczenie 5068/5071	m ²	54.600	
		3.00*(2.90*2+6.20*2) pomieszczenie 5070	m ²	54.600	
		3.00*(1.90*2+2.10*2) pomieszczenie 5071a	m ²	24.000	
		3.00*(1.90*2+1.70*2)	m ²	21.600	
				RAZEM	1571.800
131	NNRNKB 202 d.12 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
132	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
133	KNR 4-01 d.12 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
134	KNR-W 4-01 d.12 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		576.01	m ²	576.010	
				RAZEM	576.010
135	KNR 4-01 d.12 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała	m ²		
		pomieszczenia K508, 5047/5048, 5053, 5053a, 5056, 5056a, 5057/5058, 5062			
		pomieszczenie K508			
		103.96	m ²	103.960	
		pomieszczenie 5047/5048			
		18.14	m ²	18.140	
		pomieszczenie 5053			
		17.39	m ²	17.390	
		pomieszczenie 5053a			
		16.61	m ²	16.610	
		pomieszczenie 5056			
		9.93	m ²	9.930	
		pomieszczenie 5056a			
		12.54	m ²	12.540	
		pomieszczenie 5057/5058			
		61.19	m ²	61.190	
		pomieszczenie 5062			
		39.49	m ²	39.490	
				RAZEM	279.250