
PRZEDMIAR ROBÓT MALOWANIE POMIESZCZEŃ

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Szymon Matuszewski
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2013 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2013 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kuchnia			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		pomieszczenie S01 14.11	m ²	14.110	
		pomieszczenie S02 18.99	m ²	18.990	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 1.30*7.20	m ²	9.360	
		pomieszczenie S07 14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie S08a 50.11	m ²	50.110	
		pomieszczenie S08b 21.62	m ²	21.620	
		pomieszczenie S08c 14.69	m ²	14.690	
		pomieszczenie S08d 8.25	m ²	8.250	
		pomieszczenie S08e 113.34	m ²	113.340	
		pomieszczenie S08f 11.86	m ²	11.860	
		pomieszczenie S08g 11.13	m ²	11.130	
				RAZEM	287.720
2		Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		pomieszczenie S01 14.11+3.00*(2.80*2+5.40*2)	m ²	63.310	
		pomieszczenie S02 18.99+3.00*(2.50*4+5.40*2)	m ²	81.390	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 1.30*7.20+3.00*(1.30*2+7.20*2)	m ²	60.360	
		pomieszczenie S07 14.26+3.00*(3.30*2+5.20*2)	m ²	65.260	
		pomieszczenie S08a 50.11	m ²	50.110	
		pomieszczenie S08b 21.62+1.20*(5.20*2+3.60*2)	m ²	42.740	
		pomieszczenie S08c 14.69+3.10*(5.20*2+2.50*2)	m ²	62.430	
		pomieszczenie S08d 8.25+3.00*(3.00*2+2.40*2)	m ²	40.650	
		pomieszczenie S08e 113.34	m ²	113.340	
		pomieszczenie S08f 11.86+3.00*(2.70*2+3.90*2)	m ²	51.460	
		pomieszczenie S08g 11.13+3.00*(2.40*2+3.90*2)	m ²	48.930	
				RAZEM	679.980
4	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
		pomieszczenie S01 3.00*(2.80*2+5.40*2)	m ²	49.200	
		pomieszczenie S02 3.00*(2.50*4+5.40*2)	m ²	62.400	
		pomieszczenie przy UPS - szatnia 3.00*(1.30*2+7.20*2)	m ²	51.000	
		pomieszczenie S07 3.00*(3.30*2+5.20*2)	m ²	51.000	
		pomieszczenie S08b 1.20*(5.20*2+3.60*2)	m ²	21.120	
		pomieszczenie S08c 3.10*(5.20*2+2.50*2)	m ²	47.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie S08d 3.00*(3.00*2+2.40*2)	m ²	32.400	
		pomieszczenie S08f 3.00*(2.70*2+3.90*2)	m ²	39.600	
		pomieszczenie S08g 3.00*(2.40*2+3.90*2)	m ²	37.800	
				RAZEM	392.260
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 392.26	m ²		
			m ²	392.260	
				RAZEM	392.260
6	KNR 4-01 d.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 392.26	m ²		
			m ²	392.260	
				RAZEM	392.260
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 679.98-392.26	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 287.72	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
9	KNR-W 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 287.72	m ²		
			m ²	287.720	
				RAZEM	287.720
2		Gabinet 108 od strony ul. Strzeleckiej			
10	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią korytarz przy gabinecie 108 49.64 pomieszczenie 108 16.37	m ²		
			m ²	49.640	
			m ²	16.370	
				RAZEM	66.010
11	d.2 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 3 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności korytarz przy gabinecie 108 3.30*(9.40*2+5.10) pomieszczenie 108 3.85*(2.80*2+5.80*2)	m ²		
			m ²	78.870	
			m ²	66.220	
				RAZEM	145.090
13	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
15	KNR 4-01 d.2 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 145.09	m ²		
			m ²	145.090	
				RAZEM	145.090
16	KNR-W 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 66.01	m ²		
			m ²	66.010	
				RAZEM	66.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.80*2+1.50*2)*3.20	m ²	21.120	
		pomieszczenie 0009	m ²	17.280	
		(1.60*2+1.10*2)*3.20	m ²	19.200	
		pomieszczenie 0012			
		(1.90*2+1.10*2)*3.20			
				RAZEM	104.960
23	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.3	1505-02	427.2	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
24	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-	m ²		
d.3	1208-01	pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych			
		Krotność = 2			
		427.20	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
25	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.3	1215-08	407.17	m ²	407.170	
				RAZEM	407.170
4		Pawilon Radioterapii			
26	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	korytarze			
		15.00*1.50+4.50*1.70	m ²	30.150	
		10.20*1.50	m ²	15.300	
		6.20*3.50	m ²	21.700	
		4.50*1.00	m ²	4.500	
		6.20*3.50	m ²	21.700	
		pomieszczenie 0120			
		10.60	m ²	10.600	
		pomieszczenie 0120a			
		10.50	m ²	10.500	
		pomieszczenie 0120b			
		10.70	m ²	10.700	
		pomieszczenie 0135			
		20.20	m ²	20.200	
		pomieszczenie 0135a			
		11	m ²	11.000	
		pomieszczenie 0135b			
		6.20	m ²	6.200	
		pomieszczenie 0136			
		26.60	m ²	26.600	
		pomieszczenie 0136a			
		3.20	m ²	3.200	
		pomieszczenie 0137			
		9.50	m ²	9.500	
		pomieszczenie 0137a			
		9.80	m ²	9.800	
		pomieszczenie 0137b			
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	221.150
27	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.4	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
		korytarze			
		3.00*(15.00*2+1.50*2)+ 3.00*1.70*2	m ²	109.200	
		3.00*10.20*2	m ²	61.200	
		5.60*(3.50*2+6.20*2)	m ²	108.640	
		3.20*4.50*2	m ²	28.800	
		5.60*(3.50*2+6.20*2)	m ²	108.640	
		pomieszczenie 0120			
		3.00*(2.00*2+2.70*2)	m ²	28.200	
		pomieszczenie 0120a			
		3.00*(1.90*2+2.70*2)	m ²	27.600	
		pomieszczenie 0120b			
		3.00*(1.90*2+2.70*2)	m ²	27.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 0065 3.47	m ²	3.470	
		pomieszczenie 0066 3.51	m ²	3.510	
		pomieszczenie 0067 3.04	m ²	3.040	
		pomieszczenie 0068 61	m ²	61.000	
		pomieszczenie 0069 6.73	m ²	6.730	
		pomieszczenie 0070 2.19	m ²	2.190	
		pomieszczenie 0070a 36.25	m ²	36.250	
		pomieszczenie 0072 4.76	m ²	4.760	
		pomieszczenie 0073 8.53	m ²	8.530	
				RAZEM	331.240
45	d.6 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie K017 3.50*(3.00+8.90*2)	m ²	72.800	
		pomieszczenie K018 2.60*(21.20*2+2.50*2)	m ²	123.240	
		pomieszczenie K019 2.60*(8.20*2+2.50*2)	m ²	55.640	
		pomieszczenie 0057 2.80*(2.80*2+3.50*2)	m ²	35.280	
		pomieszczenie 0058 2.50*(1.20*2+1.60*2)	m ²	14.000	
		pomieszczenie 0059 3.00*(3.70*2+3.40*2)	m ²	42.600	
		pomieszczenie 0060 2.95*(3.50*2+3.40*2)	m ²	40.710	
		pomieszczenie 0061 2.95*(2.50*2+3.50*2)	m ²	35.400	
		pomieszczenie 0063 2.95*(9.2*2+3.50*2)	m ²	74.930	
		pomieszczenie 0064 2.90*(1.40*2+3.00*2)	m ²	25.520	
		pomieszczenie 0064b 2.95*(4.00*2+6.00*2)	m ²	59.000	
		pomieszczenie 0064c 2.90*(2.30*2+3.00*2)	m ²	30.740	
		pomieszczenie 0065 2.60*(1.50*2+2.40*2)	m ²	20.280	
		pomieszczenie 0066 2.90*(2.60*2+1.40*2)	m ²	23.200	
		pomieszczenie 0067 2.90*(2.30*2+1.20*2)	m ²	20.300	
		pomieszczenie 0068 2.85*(10.50*2+6.80*2)	m ²	98.610	
		pomieszczenie 0069 2.75*(3.10*2+2.10*2)	m ²	28.600	
		pomieszczenie 0070 2.85*(1.80*2+1.30*2)	m ²	17.670	
		pomieszczenie 0070a 3.00*(5.10*2+8.80*2)	m ²	83.400	
		pomieszczenie 0072 2.75*(2.20*2+1.95*2)	m ²	22.825	
		pomieszczenie 0073 3.00*(3.60*2+2.40*2)	m ²	36.000	
				RAZEM	960.745
47	NNRNKB 202 d.6 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		960.745	m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
48	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 960.745	m ² m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
49	KNR 4-01 d.6 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 960.745	m ² m ²	960.745	
				RAZEM	960.745
50	KNR-W 4-01 d.6 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 331.24	m ² m ²	331.240	
				RAZEM	331.240
51	KNR 4-01 d.6 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenie 0060, 0061 12.50+8.62	m ² m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
7		Zakład Brachyterapii			
7.1		Malowanie			
52	KNR-W 4-01 d.7.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie - korytarz główny 3.20*27.20+2.50*12.20	m ² m ²	117.540	
				RAZEM	117.540
53	d.7.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 5 sztuk taśmy 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.7.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie - korytarz główny 3.00*(3.20*2+27.20*2+12.20*2+2.50)	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
55	NNRNKB 202 d.7.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
56	KNR 4-01 d.7.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
57	KNR 4-01 d.7.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 263.10	m ² m ²	263.100	
				RAZEM	263.100
58	KNR-W 4-01 d.7.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 212.75	m ² m ²	212.750	
				RAZEM	212.750
7.2		Remont łazienek przy salach chorych			
59	KNR 4-02 d.7.2 0132-01	Demontaż baterii prysznicowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 0-35 d.7.2 0123-02 analogia	Demontaż kabin natryskowych przyściennych PCV wraz z brodzikami - przyjęto współczynnik do R=0,5 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	d.7.2 wycena indywidualna	Demontaż obmurówki brodzików z płytek gazobetonowych pokrytych płytkami PCV	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-01 d.7.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.60*(1.50+1.50)*2	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
63	KNR 4-01 d.7.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.50*1.50*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
64	KNR 4-02 d.7.2 0234-02	Demontaż wpustu podłogowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-01 d.7.2 0210-08 analogia	Podkucie posadzki w celu osadzenia nowego odprowadzenia wody z brodzika	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 4-01 d.7.2 0209-03 analogia	Podkucie posadzki w celu osadzenia nowego wpustu podłogowego	m ²		
		0.20*0.20*2	m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
67	KNR 4-01 d.7.2 0106-04 analogia	Wyniesienie gruzu powstałego w trakcie rozbiórek z budynku	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.7.2 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 0-32 d.7.2 0634-01 analogia	Wykonanie izolacji wpustów kanalizacyjnych masą epoksydową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 2-15 d.7.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-01 d.7.2 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 4-01 d.7.2 0207-03 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 0-39 d.7.2 0115-02	Izolacja pozioma posadzki pod nowym brodzikiem wykonana z folii w płynie z uszczelnieniem taśmą styku ściany z posadzką	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
74	KNR 0-39 d.7.2 0115-03	Izolacja pionowa ścian za kabiną prysznicową wykonana z folii w płynie z uszczelnieniem taśmą narożnika	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
75	KNR 4-01 d.7.2 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała	m ²		
		3.70+3.80	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 0-12II d.7.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
77	KNR 0-12II d.7.2 0829-06 z.sz. 5.3.c	Uzupełnienie licowania ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2 w jednym miejscu - płytka TUBĄDZIN PASTEL	m ²		
		12 i 16 15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
78	KNR 4-01 d.7.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
79	KNR 0-12II d.7.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
80	KNR 0-12II d.7.2 1118-09 z.sz. 5.3.a	Uzupełnienie posadzki z płytek z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2 - płytka GRES w kolorach ciemnych	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
81	KNR 2-15 d.7.2 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia - kompletny brodzik półokrągły o wymiarach 90x90cm, niski (tacka o wysokości maksymalnie 3cm), np. SANPLAST SPACE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-15 d.7.2 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia - kompletny brodzik półokrągły o wymiarach 80x80cm, niski (tacka o wysokości maksymalnie 3cm), np. SANPLAST SPACE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 0-35 d.7.2 0124-01	Kabiny prysznicowa półokrągła z drzwiami skrzydłowymi z wypełnieniem szkłem hartowanym bezpiecznym o gr. 6mm na brodzikach jak wyżej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 2-15 d.7.2 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie prysznicowe - budynki służby zdrowia - baterie z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Oddział Chirurgii II			
8.1		Malowanie			
85	KNR-W 4-01 d.8.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K201			
		32.04	m ²	32.040	
		pomieszczenie K202			
		34.74	m ²	34.740	
		pomieszczenie 2002			
		23.84	m ²	23.840	
		pomieszczenie 2003			
		21.77	m ²	21.770	
		pomieszczenie 2004			
		30.38	m ²	30.380	
		pomieszczenie 2005			
		15.82	m ²	15.820	
		pomieszczenie 2006			
		9.48	m ²	9.480	
		pomieszczenie 2009			
		11.78	m ²	11.780	
		pomieszczenie 2021			
		10.30	m ²	10.300	
		pomieszczenie 2021a			
		7.95	m ²	7.950	
		pomieszczenie 2021b			
		8.05	m ²	8.050	
		pomieszczenie 2021c			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.19 pomieszczenie 2022	m ²	8.190	
		9.14 pomieszczenie 2023	m ²	9.140	
		14.55 pomieszczenie 2024	m ²	14.550	
		14.35 pomieszczenie 2025	m ²	14.350	
		14.09 pomieszczenie 2026	m ²	14.090	
		26.83 pomieszczenie 2027	m ²	26.830	
		14.37 pomieszczenie 2028	m ²	14.370	
		14.77 pomieszczenie 2029	m ²	14.770	
		14.63 pomieszczenie 2030	m ²	14.630	
		15.35 pomieszczenie 2032	m ²	15.350	
		14.00 pomieszczenie 2034	m ²	14.000	
		14.42 pomieszczenie 2035	m ²	14.420	
		14.61 pomieszczenie 2036	m ²	14.610	
		14.80 pomieszczenie 2037	m ²	14.800	
		14.35 pomieszczenie 2038	m ²	14.350	
		14.25 pomieszczenie 2039	m ²	14.250	
		14.52 pomieszczenie 2040	m ²	14.520	
		14.58 pomieszczenie 2041	m ²	14.580	
		14.49 pomieszczenie 2042	m ²	14.490	
		14.93 pomieszczenie K203	m ²	14.930	
		89.75	m ²	89.750	
				RAZEM	587.120
86	d.8.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 20 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.8.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie K201 2.50*(8.95*2+4.60+2.05+2.25*2) pomieszczenie K202 2.50*(8.25*2+2.65) pomieszczenie 2002 3.25*(5.60*2+5.90*2) pomieszczenie 2003 3.25*(5.70*2+5.90*2+1.50*2)+3.25*(1.65*2+3.00) pomieszczenie 2004 3.25*(5.70*2+5.90*2) pomieszczenie 2005 3.25*(2.60*2+5.90*2) pomieszczenie 2006 3.25*(2.60*2+3.60*2) pomieszczenie 2009 3.25*(2.90*2+3.95*2) pomieszczenie 2021 10.30 3.40*(2.70*2+3.60*2) pomieszczenie 2021a 3.25*(3.30*2+2.60*2) pomieszczenie 2021b	m ²		
			m ²	72.625	
			m ²	47.875	
			m ²	74.750	
			m ²	105.625	
			m ²	75.400	
			m ²	55.250	
			m ²	40.300	
			m ²	44.525	
			m ²	10.300	
			m ²	42.840	
			m ²	38.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.05	m ²	8.050	
		3.40*(2.80+2.90*2)	m ²	29.240	
		pomieszczenie 2021c			
		8.19	m ²	8.190	
		3.40*(2.80*2+2.90*2)	m ²	38.760	
		pomieszczenie 2022			
		9.14	m ²	9.140	
		3.40*(3.50+3.10*2)	m ²	32.980	
		pomieszczenie 2023			
		14.55-(2.10*2.15)	m ²	10.035	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2024			
		14.35-(2.05*2.15)	m ²	9.943	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2025			
		14.09-(2.10*2.15)	m ²	9.575	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2026			
		3.30*(3.45*2+7.60*2)	m ²	72.930	
		pomieszczenie 2027			
		14.37-(2.10*2.15)	m ²	9.855	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2028			
		14.77-(2.10*2.15)	m ²	10.255	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2029			
		14.63-(2.05*2.15)	m ²	10.223	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2030			
		15.35-(2.30*2.15)	m ²	10.405	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2032			
		2.70*(3.10*2+5.90*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034			
		14.42-(2.10*2.10)	m ²	10.010	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2035			
		14.61-(2.10*2.10)	m ²	10.200	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2036			
		14.80-(1.50*2.25)	m ²	11.425	
		3.30*(5.60*2+5.50*2)	m ²	73.260	
		pomieszczenie 2037			
		14.35-(2.05*2.10)	m ²	10.045	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2038			
		14.25-(2.10*2.10)	m ²	9.840	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2039			
		14.52-(2.10*2.10)	m ²	10.110	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2040			
		14.58-(2.10*2.10)	m ²	10.170	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2041			
		14.49-(2.10*2.10)	m ²	10.080	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2042			
		14.93-(2.10*2.10)	m ²	10.520	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie K203			
		2.50*(31.90*2+2.85*2)	m ²	173.750	
				RAZEM	2092.001
88	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
d.8.1	1134-02				
		pomieszczenie K201			
		2.50*(8.95*2+4.60+2.05+2.25*2)	m ²	72.625	
		pomieszczenie K202			
		2.50*(8.25*2+2.65)	m ²	47.875	
		pomieszczenie 2002			
		3.25*(5.60*2+5.90*2)	m ²	74.750	
		pomieszczenie 2003			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.25*(5.70*2+5.90*2+1.50*2)+3.25*(1.65*2+3.00)	m ²	105.625	
		pomieszczenie 2004	m ²	75.400	
		3.25*(5.70*2+5.90*2)	m ²	55.250	
		pomieszczenie 2005	m ²	40.300	
		3.25*(2.60*2+5.90*2)	m ²	44.525	
		pomieszczenie 2006	m ²	42.840	
		3.25*(2.60*2+3.60*2)	m ²	38.350	
		pomieszczenie 2009	m ²	29.240	
		3.25*(2.90*2+3.95*2)	m ²	38.760	
		pomieszczenie 2021	m ²	32.980	
		3.40*(2.70*2+3.60*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2021a	m ²	54.400	
		3.25*(3.30*2+2.60*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2021b	m ²	72.930	
		3.40*(2.80*2+2.90*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2021c	m ²	55.040	
		3.40*(2.80*2+2.90*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2022	m ²	54.720	
		3.40*(3.50+3.10*2)	m ²	73.260	
		pomieszczenie 2023	m ²	56.430	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2024	m ²	55.040	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2025	m ²	54.720	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2026	m ²	54.720	
		3.30*(3.45*2+7.60*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2027	m ²	54.720	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2028	m ²	54.720	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2029	m ²	54.720	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2030	m ²	54.720	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2032	m ²	54.720	
		2.70*(3.10*2+5.90*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2034	m ²	54.720	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	54.720	
		pomieszczenie 2035	m ²	73.260	
		3.20*(2.80*2+5.75*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2036	m ²	56.430	
		3.30*(5.60*2+5.50*2)	m ²	56.430	
		pomieszczenie 2037	m ²	55.040	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2038	m ²	54.720	
		3.30*(2.75*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2039	m ²	54.720	
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	54.400	
		pomieszczenie 2040	m ²	54.720	
		3.20*(2.70*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 2041	m ²	173.750	
		3.20*(2.75*2+5.80*2)	m ²		
		pomieszczenie 2042	m ²		
		3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²		
		pomieszczenie K203	m ²		
		2.50*(31.90*2+2.85*2)	m ²		
				RAZEM	1893.630
89	KNR 4-01 d.8.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne	m ²		
		1893.63	m ²	1893.630	
				RAZEM	1893.630
90	KNR 4-01 d.8.1 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych	m ²		
		Krotność = 2	m ²	1893.630	
		1893.63			
				RAZEM	1893.630
91	NNRNKB 202 d.8.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m ²		
		2092.001-1893.63	m ²	198.371	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.20*(3.15*2+6.40*2)	m ²	61.120	
		pomieszczenie 4010a	m ²	35.750	
		3.25*(2.70*2+2.80*2)			
				RAZEM	765.759
103	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne	m ²		
		765.759	m ²	765.759	
				RAZEM	765.759
104	KNR 4-01 d.9 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych	m ²		
		Krotność = 2	m ²	765.759	
		765.759			
				RAZEM	765.759
105	NNRNKB 202 d.9 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m ²		
		888.089-765.759	m ²	122.330	
				RAZEM	122.330
106	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m ²		
		122.33	m ²	122.330	
				RAZEM	122.330
107	KNR-W 4-01 d.9 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		211.25	m ²	211.250	
				RAZEM	211.250
10		Oddział Chemioterapii			
108	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K303	m ²	77.960	
		77.96			
		pomieszczenie 3021	m ²	3.940	
		3.94			
		pomieszczenie 3022	m ²	3.170	
		3.17			
		pomieszczenie 3022a	m ²	15.920	
		15.92			
		pomieszczenie 3023	m ²	30.130	
		30.13			
		pomieszczenie 3024	m ²	28.410	
		28.41			
		pomieszczenie 3025	m ²	21.780	
		21.78			
		pomieszczenie 3026	m ²	14.200	
		14.20			
		pomieszczenie 3027	m ²	14.940	
		14.94			
		pomieszczenie 3028	m ²	14.780	
		14.78			
		pomieszczenie 3029	m ²	14.800	
		14.80			
		pomieszczenie 3031	m ²	17.560	
		17.56			
		pomieszczenie 3033	m ²	16.080	
		16.08			
		pomieszczenie 3035	m ²	14.190	
		14.19			
		pomieszczenie 3036	m ²	29.850	
		29.85			
		pomieszczenie 3037	m ²	28.470	
		28.47			
		pomieszczenie 3039	m ²	14.470	
		14.47			
		pomieszczenie 3040	m ²	15.640	
		15.64			
				RAZEM	376.290
109	d.10 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy	kmpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 3027 3.20*(2.80*2+5.80*2)	m ²	55.040	
		pomieszczenie 3028 3.20*(2.80*2+5.90*2)	m ²	55.680	
		pomieszczenie 3029 3.20*(6.00*2+2.70*2)	m ²	55.680	
		pomieszczenie 3031 2.80*(5.60*2+3.10*2)	m ²	48.720	
		pomieszczenie 3033 3.30*(2.80*2+5.80*2)	m ²	56.760	
		pomieszczenie 3035 3.30*(5.60*2+3.40*2)	m ²	59.400	
		pomieszczenie 3036 3.30*(5.60*2+5.80*2)	m ²	75.240	
		pomieszczenie 3037 3.30*(5.70*2+5.60*2)	m ²	74.580	
		pomieszczenie 3039 3.30*(2.80*2+5.80*2)	m ²	56.760	
		pomieszczenie 3040 3.20*(2.80*2+6.05*2)	m ²	56.640	
				RAZEM	1180.916
112	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 1180.916	m ²		
			m ²	1180.916	
				RAZEM	1180.916
113	KNR 4-01 d.10 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezza-pachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 1180.916	m ²		
			m ²	1180.916	
				RAZEM	1180.916
114	NNRNKB 202 d.10 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 1362.689-1180.916	m ²		
			m ²	181.773	
				RAZEM	181.773
115	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 181.773	m ²		
			m ²	181.773	
				RAZEM	181.773
116	KNR-W 4-01 d.10 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 376.29	m ²		
			m ²	376.290	
				RAZEM	376.290
117	KNR 4-01 d.10 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenia 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3033, 3036, 3037, 3039, 3040 pomieszczenie 3023 (3.40*1.30) pomieszczenie 3024 (3.40*1.70) pomieszczenie 3025 21.78 pomieszczenie 3026 (2.10*2.00) pomieszczenie 3027 (2.10*2.20) pomieszczenie 3028 (2.30*2.15) pomieszczenie 3029 (2.05*2.25) pomieszczenie 3033 16.08 pomieszczenie 3036 (3.40*1.40) pomieszczenie 3037 (2.50*1.40) pomieszczenie 3039 (2.10*2.05)	m ²		
			m ²	4.420	
			m ²	5.780	
			m ²	21.780	
			m ²	4.200	
			m ²	4.620	
			m ²	4.945	
			m ²	4.613	
			m ²	16.080	
			m ²	4.760	
			m ²	3.500	
			m ²	4.305	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 3040 (2.25*3.10)	m ²	6.975	
				RAZEM	85.978
11		Oddział Radioterapii III			
118 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K402 95.57	m ²	95.570	
		pomieszczenie 4023 10.76	m ²	10.760	
		pomieszczenie 4023a 11.53	m ²	11.530	
		pomieszczenie 4024 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4025 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4026 14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie 4027 14.00	m ²	14.000	
		pomieszczenie 4028 22.91	m ²	22.910	
		pomieszczenie 4029 14.21	m ²	14.210	
		pomieszczenie 4030 14.83	m ²	14.830	
		pomieszczenie 4031 14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 4032 15.28	m ²	15.280	
		pomieszczenie 4033 6.36	m ²	6.360	
		pomieszczenie 4034 15.45	m ²	15.450	
		pomieszczenie 4036 16.08	m ²	16.080	
		pomieszczenie 4037 16.30	m ²	16.300	
		pomieszczenie 4038 14.28	m ²	14.280	
		pomieszczenie 4039 14.10	m ²	14.100	
		pomieszczenie 4040 13.86	m ²	13.860	
		pomieszczenie 4040a 14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 4040c 10.89	m ²	10.890	
		pomieszczenie 4042 24.98	m ²	24.980	
				RAZEM	403.930
119 d.11	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy 1	kmpl kmpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie K402 2.55*(34.35*2+2.60*2)	m ²	188.445	
		pomieszczenie 4023 3.35*(2.90*2+4.20*2)	m ²	47.570	
		pomieszczenie 4023a 3.35*(6.00*2+2.50*2)	m ²	56.950	
		pomieszczenie 4024 14.46-(2.40*3.00)	m ²	7.260	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4025 14.46-(2.45*3.00)	m ²	7.110	
		3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4026 14.26-(2.40*3.00)	m ²	7.060	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4027 14.00-(2.40*3.00)	m ²	6.800	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4028 3.30*(3.65*2+8.15*2)	m ²	77.880	
		pomieszczenie 4029 14.21-(2.50*2.80)	m ²	7.210	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4030 14.83-(2.50*3.10)	m ²	7.080	
		3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4031 14.58-(2.45*3.15)	m ²	6.863	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4032 15.28-(2.55*3.15)	m ²	7.248	
		3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4033 2.85*(2.45*2+2.65*2)	m ²	29.070	
		pomieszczenie 4034 2.80*(2.80*2+6.30*2)	m ²	50.960	
		pomieszczenie 4036 16.08	m ²	16.080	
		3.50*(3.00*2+6.15*2)	m ²	64.050	
		pomieszczenie 4037 3.25*(3.00*2+6.15*2)	m ²	59.475	
		pomieszczenie 4038 14.28	m ²	14.280	
		3.50*(3.65*2+6.00*2)	m ²	67.550	
		pomieszczenie 4039 14.10-(2.25*3.10)	m ²	7.125	
		3.20*(2.95*2+6.20*2)	m ²	58.560	
		pomieszczenie 4040 13.86	m ²	13.860	
		3.30*(2.95*2+6.25*2)	m ²	60.720	
		pomieszczenie 4040a 14.78	m ²	14.780	
		3.30*(2.95*2+6.20*2)	m ²	60.390	
		pomieszczenie 4040c 10.89	m ²	10.890	
		3.30*(2.95*2+3.85*2)	m ²	44.880	
		pomieszczenie 4042 24.98-3.65*2.80	m ²	14.760	
		3.15*(6.10*2+6.15*2)	m ²	77.175	
				RAZEM	1544.061
121 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		pomieszczenie K402 2.55*(34.35*2+2.60*2)	m ²	188.445	
		pomieszczenie 4023 3.35*(2.90*2+4.20*2)	m ²	47.570	
		pomieszczenie 4023a 3.35*(6.00*2+2.50*2)	m ²	56.950	
		pomieszczenie 4024 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4025 3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4026 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4027 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4028 3.30*(3.65*2+8.15*2)	m ²	77.880	
		pomieszczenie 4029 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4030 3.10*(3.00*2+6.15*2)	m ²	56.730	
		pomieszczenie 4031 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4032 3.10*(2.95*2+6.15*2)	m ²	56.420	
		pomieszczenie 4033 2.85*(2.45*2+2.65*2)	m ²	29.070	
		pomieszczenie 4034 2.80*(2.80*2+6.30*2)	m ²	50.960	
		pomieszczenie 4036 3.50*(3.00*2+6.15*2)	m ²	64.050	
		pomieszczenie 4037 3.25*(3.00*2+6.15*2)	m ²	59.475	
		pomieszczenie 4038 3.50*(3.65*2+6.00*2)	m ²	67.550	
		pomieszczenie 4039 3.20*(2.95*2+6.20*2)	m ²	58.560	
		pomieszczenie 4040 3.30*(2.95*2+6.25*2)	m ²	60.720	
		pomieszczenie 4040a 3.30*(2.95*2+6.20*2)	m ²	60.390	
		pomieszczenie 4040c 3.30*(2.95*2+3.85*2)	m ²	44.880	
		pomieszczenie 4042 3.15*(6.10*2+6.15*2)	m ²	77.175	
				RAZEM	1395.655
122 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 1395.655	m ² m ²	 1395.655	
				RAZEM	1395.655
123 d.11	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 1395.655	m ² m ²	 1395.655	
				RAZEM	1395.655
124 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome 1544.061-1395.655	m ² m ²	 148.406	
				RAZEM	148.406
125 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały 148.406	m ² m ²	 148.406	
				RAZEM	148.406
126 d.11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 403.93	m ² m ²	 403.930	
				RAZEM	403.930
127 d.11	KNR 4-01 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenie kuchni 4033 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
12		Zakład Patologii			
128 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie K507 23.53 pomieszczenie K508 103.96 pomieszczenie K509 43.51 pomieszczenie 5045 14.17 pomieszczenie 5046 17.64 pomieszczenie 5047/5048 18.14 pomieszczenie 5049 14.98 pomieszczenie 5050 6.44	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.530 103.960 43.510 14.170 17.640 18.140 14.980 6.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 5051 14.19	m ²	14.190	
		pomieszczenie 5053 17.39	m ²	17.390	
		pomieszczenie 5053a 16.61	m ²	16.610	
		pomieszczenie 5055 10.53	m ²	10.530	
		pomieszczenie 5056 9.93	m ²	9.930	
		pomieszczenie 5056a 12.54	m ²	12.540	
		pomieszczenie 5057/5058 61.19	m ²	61.190	
		pomieszczenie 5057a 10.87	m ²	10.870	
		pomieszczenie 5059 16.86	m ²	16.860	
		pomieszczenie 5060 17.12	m ²	17.120	
		pomieszczenie 5061 25	m ²	25.000	
		pomieszczenie 5062 39.49	m ²	39.490	
		pomieszczenie 5063 16.42	m ²	16.420	
		pomieszczenie 5066 21.03	m ²	21.030	
		pomieszczenie 5067 18.34	m ²	18.340	
		pomieszczenie 5068/5071 12.33+5.79	m ²	18.120	
		pomieszczenie 5070 4.08	m ²	4.080	
		pomieszczenie 5071a 3.93	m ²	3.930	
				RAZEM	576.010
129	d.12 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 10 r-g, 15 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		pomieszczenie K507 2.90*(9.40*2+2.50)	m ²	61.770	
		pomieszczenie K508 2.90*(33.80*2+2.50)+2.90*12.30*2	m ²	274.630	
		pomieszczenie K509 3.00*(4.60*2+9.00*2)	m ²	81.600	
		pomieszczenie 5045 3.00*(4.00*2+3.60*2)	m ²	45.600	
		pomieszczenie 5046 3.00*(4.00*2+3.90*2)	m ²	47.400	
		pomieszczenie 5047/5048 3.00*(5.60*2+3.30*2)	m ²	53.400	
		pomieszczenie 5049 3.00*(3.40*2+4.70*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 5050 3.00*(3.50*2+1.70*2)	m ²	31.200	
		pomieszczenie 5051 3.00*(5.60*2+2.50*2)	m ²	48.600	
		pomieszczenie 5053 3.00*(2.80*2+5.90*2)	m ²	52.200	
		pomieszczenie 5053a 3.00*(2.70*2+5.90*2)	m ²	51.600	
		pomieszczenie 5055 3.00*(3.10*2+3.40*2)	m ²	39.000	
		pomieszczenie 5056 3.00*(3.00*2+3.50*2)	m ²	39.000	
		pomieszczenie 5056a			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*(3.60*2+3.40*2)	m ²	42.000	
		pomieszczenie 5057/5058			
		3.00*(11.60*2+6.40*2)	m ²	108.000	
		pomieszczenie 5057a			
		3.00*(3.90*2+2.80*2)	m ²	40.200	
		pomieszczenie 5059			
		3.00*(2.80*2+6.20*2)	m ²	54.000	
		pomieszczenie 5060			
		3.00*(2.80*2+6.20*2)	m ²	54.000	
		pomieszczenie 5061			
		3.00*(3.90*2+6.20*2)	m ²	60.600	
		pomieszczenie 5062			
		3.00*(6.10*2+6.40*2)	m ²	75.000	
		pomieszczenie 5063			
		3.00*(3.20*2+5.80*2)	m ²	54.000	
		pomieszczenie 5066			
		3.00*(2.90*2+6.20*2)	m ²	54.600	
		pomieszczenie 5067			
		3.00*(2.90*2+6.20*2)	m ²	54.600	
		pomieszczenie 5068/5071			
		3.00*(2.90*2+6.20*2)	m ²	54.600	
		pomieszczenie 5070			
		3.00*(1.90*2+2.10*2)	m ²	24.000	
		pomieszczenie 5071a			
		3.00*(1.90*2+1.70*2)	m ²	21.600	
				RAZEM	1571.800
131	NNRNKB 202 d.12 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
132	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
133	KNR 4-01 d.12 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2	m ²		
		1571.8	m ²	1571.800	
				RAZEM	1571.800
134	KNR-W 4-01 d.12 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		576.01	m ²	576.010	
				RAZEM	576.010
135	KNR 4-01 d.12 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała	m ²		
		pomieszczenia K508, 5047/5048, 5053, 5053a, 5056, 5056a, 5057/5058, 5062			
		pomieszczenie K508			
		103.96	m ²	103.960	
		pomieszczenie 5047/5048			
		18.14	m ²	18.140	
		pomieszczenie 5053			
		17.39	m ²	17.390	
		pomieszczenie 5053a			
		16.61	m ²	16.610	
		pomieszczenie 5056			
		9.93	m ²	9.930	
		pomieszczenie 5056a			
		12.54	m ²	12.540	
		pomieszczenie 5057/5058			
		61.19	m ²	61.190	
		pomieszczenie 5062			
		39.49	m ²	39.490	
				RAZEM	279.250
13		Laboratorium			
136	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie K600			
		8.60	m ²	8.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie K601 13.82	m ²	13.820	
		pomieszczenie K602 16.54	m ²	16.540	
		pomieszczenie 6001 22.35	m ²	22.350	
		pomieszczenie 6002 9.81	m ²	9.810	
				RAZEM	71.120
137 d.13	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem niedemontowanych elementów wyposażenia, takich jak listwy odbojowe, krawędź styku ścian z sufitem podwieszanym i posadzką PCV, meble wbudowane we wnęki przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 2 r-g, 3 sztuk taśmy 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie K600 8.60+3.50*(7.00*2+3.00*2) pomieszczenie K601 2.50*(6.20*2+2.70) pomieszczenie K602 2.55*(7.00*2+2.50*2) pomieszczenie 6001 3.0*(6.50*2+3.80*2) pomieszczenie 6002 3.0*(3.60*2+2.80*2)	m ²		
			m ²	78.600	
			m ²	37.750	
			m ²	48.450	
			m ²	61.800	
			m ²	38.400	
				RAZEM	265.000
139 d.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 265.	m ²		
			m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
140 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba kolorowana na miejscu, kolory jasne 265.00	m ²		
			m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
141 d.13	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 265.00	m ²		
			m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
142 d.13	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 71.12	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
143 d.13	KNR 4-01 0410-03 analogia	Wymiana sufitu podwieszanego OWA 60x60cm z płyt z wełny mineralnej wraz z konstrukcją - system S3, płyta Schlicht biała pomieszczenie K601, K602 pomieszczenie K601 13.82 pomieszczenie K602 16.54	m ²		
			m ²	13.820	
			m ²	16.540	
				RAZEM	30.360