

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont łazienki przy pokoju Kierownika Zakładu**  
**Zakład Patologii**

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki przy pokoju Kierownika Zakładu - Zakład Patologii  
ADRES INWESTYCJI : ul. Garbary 15, Poznań  
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii  
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szymon Matuszewski  
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>rozbiórki</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  pomieszczenie 5046a (2.24*2+1.14*2)*2.50-1.38*1.14-0.80*2.10*2 pomieszczenie 5046b (1.57*2+1.14*2)*2.50-0.80*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.967 11.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.837</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie ze ścianki gipsowo - kartonowej ościeżnicy drewnianej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki gipsowo-kartonowej podwójnej na ruszcie 100  3.00*1.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
4	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej  pomieszczenie 5046a 2.64 pomieszczenie 5046b 1.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.640 1.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
5	NNRNKB 202 d.1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dł. 60 cm - DEMONTAŻ  1 pomieszczenie 5046a 2.64 pomieszczenie 5046b 1.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.000 2.640 1.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.480</b>
6	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 d.1 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-02 d.1 0114-01 analogia	Demontaż rurociągów wodnych z tworzyw sztucznych - umywalka, toaleta  10	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-02 d.1 0230-07 analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku - umywalka	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 4-02 d.1 0230-09 analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach budynku - toaleta	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów powstałych w trakcie rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9 4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	d.1 analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na składowisku	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>roboty instalacyjne</b>			
20	KNR-W 4-01 d.2 0409-01 analogia	Wycięcie bruzdy w ścianie gipsowo - kartonowej dla przeprowadzenia instalacji wodociągowej	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	S-215 0600- d.2 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22	S-215 0500- d.2 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	S-215 0500- d.2 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-15 d.2 0117-08 analogia	Bateria prysznicowa ścienna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4-01 d.2 0409-01 analogia	Wycięcie bruzdy w ścianie gipsowo - kartonowej dla przeprowadzenia instalacji kanalizacyjnej	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0413-01 analogia	Wzmocnienie ścian gipsowo - kartonowych deskami 32mm pod urządzenia sanitarne 2	m m	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 80x80cm - półokrągły niski 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 0-35 d.2 0123-01	Kabiny natryskowe narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 80x80cm - półokrągła 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 d.2 0326-01 analogia	Zaprawienie bruzd poziomych w ścianach gipsowo - kartonowych 10	m m	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>		<b>Ściany</b>			
37	KNR-W 4-01 d.3 0737-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian gipsowo - kartonowych z resztek kleju poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.837	 23.837
				<b>RAZEM</b>	<b>23.837</b>
38	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi typu Atlas Uni Grut poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.837	 23.837
				<b>RAZEM</b>	<b>23.837</b>
39	KNR K-04 d.3 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 2.50*(1.00+1.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
40	KNR K-04 d.3 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2	m m	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR K-04 d.3 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 2.50	m m	 2.500	 2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
42	NNRNKB 202 d.3 2802-06	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm, jasnokremowe np. Nowa Gala Marmi Moderni mm 01 polerowane 23.837	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.837	 23.837
				<b>RAZEM</b>	<b>23.837</b>
43	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.00*(4.06*2+3.28*2+3.97*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.680	 91.680
				<b>RAZEM</b>	<b>91.680</b>
44	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*(4.06*2+3.28*2+3.97*4)	m <sup>2</sup>	91.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.680</b>
45	KNR 4-01 d.3 1208-01	Dwukrotne lakierowanie bezbarwnym lakierem akrylowym, np. Domalux Bezzapachowy powierzchni ścian uprzednio malowanych Krotność = 2 91.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.680</b>
<b>4</b>		<b>sufity</b>			
46	NNRNKB 202 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.480</b>
47	NNRNKB 202 d.4 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - wymiana płyt w suficie podwieszonym z oczyszczeniem ręcznym rusztu pomieszczenie 5045 14.17 pomieszczenie 5046 17.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.170	
			m <sup>2</sup>	17.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.810</b>
<b>5</b>		<b>posadzka</b>			
48	KNR 0-25 d.5 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - posadzki w łazience poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.480</b>
49	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi typu Atlas Uni Grunt 5.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.480</b>
50	NNRNKB 202 d.5 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, płytki jasnoszare, np. Nowa Gala Orientale OR 12. 5.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.480</b>
51	d.5 analiza indywidualna	Naprawa fragmentu posadzki PCV w obrębie połączenia podłogi łazienki oraz gabinetu kierownika zakładu - odcięcie posadzki, naprawa podłoża, doklejenie posadzki, zgrzanie spawu, listwa progowa dzieląca 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>6</b>		<b>stolarka drzwiowa</b>			
52	KNR AT-12 d.6 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0.8*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
53	KNR AT-12 d.6 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi pełne płytowe, płycina pełna gładka, laminowana laminatem twardym gr. 0,9mm drewnopodobnym, kolor buk z tulejami wentylacyjnymi, zaopatrzyć w klamkę, zamek łazienkowy 0.8*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>