

Poznań, dnia 2008-07-24

EZ/...../2008

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 82/2008 Wykonanie instalacji mechanicznej z klimatyzacją i modernizacją Oddziału Radioterapii II.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wprowadza **modyfikację** zapisów SIWZ, polegających na:

1. Zmienia się zapis na stronie 8 – tj. pierwszy akapit po punkcie A1- jest: „zamiast dokumentów określonych w podpunkcie 1- 4 punktu VI A”, winno być tylko 1, skreśla się „ – 4”.
2. Wg załączonych dokumentów 1/jedna strona opis zmian, 1/jedna strona rysunek.

UWAGA: W przypadku nieczytelnych danych w/w dokumenty możemy przesłać drogą elektroniczną na wniosek - na emailto; zaopatrzenie@wco.pl

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Załączniki:

1. 1/jedna strona opis zmian,
2. 1/jedna strona rysunek.

Uzupełnienie i modyfikacje zakresu robót w ramach zamówienia :

Wykonanie instalacji mechanicznej z klimatyzacją i modernizacja Oddziału Radioterapii II (82/2008)

Branża ogólnobudowlana:

1. W dwóch łazienkach z prysznicem – obok sal chorych 4005 i 4009 - dodany został kompletny ustęp.
2. W dwóch łazienkach z prysznicem – obok sal chorych 4006 i 4008 – zwykła kabina prysznicowa została zastąpiona kabiną prysznicową dla niepełnosprawnych (leżących lub na wózku).
3. W salach chorych 4004, 4005, 4009 i 4010 umywalki zostały przesunięte w narożniki sal (zastosować umywalki narożnikowe).
4. Łazienka obok sali chorych 4010 będzie łazienką ogólnodostępną.
5. Łazienka przy sali chorych 4004 przeznaczona została na magazyn czystej pościeli i bielizny. Należy zdemontować umywalkę i ustęp oraz zaślepić doprowadzenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
6. Dotychczasowy magazyn czystej pościeli i bielizny – pomieszczenie 4012 - zamieniony został na skład porządkowy mieszczący wózek MOP. Należy zamontować w nim zlewozmywak stalowy jednokomorowy na wysokości 30 cm nad podłogą.
7. W pomieszczeniu 4007 – gabinet zabiegowy – ścianę przyległą do korytarza wykonać tak, by doświetlała korytarz – np. jako konstrukcję aluminiową z przeszkleniami ze szkła piaskowanego.

Branża elektryczna niskoprądowa:

W ramach modernizacji istniejące okablowanie strukturalne (wykonane w technologii Power Cat 6) zostanie przełożone w obrębie sal pod tynk.. Dla zachowania gwarancji sprawności i niezawodności działania sieci jako całości wykonawca musi więc spełniać warunki posiadania certyfikatu Certyfikowanego Instalatora uprawnionego do wykonawstwa okablowania sieciowego objętego 25-letnią gwarancją producenta. Po wykonaniu montażu końcowego gniazd należy dokonać pomiaru parametrów wszystkich linii logicznych udokumentowanego stosownym protokołem.

Załącznik: poprawiony rysunek nr 1

