

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne ; CPV-45331100-7; CPV-45321000-3

Budowa: Budynek istniejący przyległy do budynku realizowanego
Obiekt: Szpital Onkologiczny
Rodzaj robót: Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby dodatkowych central dla
kuchni i +4 piętra
Lokalizacja: Poznań, ul.Garbary 15

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Poznań, ul. Garbary 15

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 10-06-2008

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne ; CPV-45331100-7; CPV-45321000-3
Budowa: Budynek istniejący przyległy do budynku realizowanego
Obiekt: Szpital Onkologiczny
Rodzaj robót: Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby dodatkowych central dla
kuchni i +4 piętra
Lokalizacja: Poznań, ul. Garbary 15
Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Poznań, ul. Garbary 15

PRZEDMIAR

Strona 2

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL-002742

1 Instalacja ciepła technologicznego

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne ; CPV-45331100-7; CPV-45321000-3
 Budowa: Budynek istniejący przyległy do budynku realizowanego
 Obiekt: Szpital Onkologiczny
 Rodzaj robót: Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby dodatkowych central dla
 kuchni i +4 piętra
 Lokalizacja: Poznań, ul.Garbary 15
 Inwestor: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 Poznań, ul. Garbary 15

PRZEDMIAR

Strona 3

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002742	IŁOŚĆ
1		Instalacja ciepła technologicznego					
1	10	KNNR	N004-04-03-03-10	STI 02.00	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 25	metr	43,00000 ✓
1	20	KNNR	N004-04-03-05-10	STI 02.00	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 40	metr	16,00000 ✓
1	30	KNNR	N004-04-06-02-00	STI.02.00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych	metr	59,00000 ✓
1	40	KNNR	N004-04-11-03-40	STI 02.00	Zawór odcinający z nastawą wstępną gwintowany ø 25 np. Hydrocontrol R OVENTROP	szk	1,00000 ✓
1	50	KNNR	N004-05-21-08-10	STI 02.00	Zawór odcinający z nastawą wstępną kołn. ø 80 np. Hydrocontrol F OVENTROP	szk	1,00000 ✓
1	60	KNR	708-02-01-03-00	STI 02.00	Zespół pompowo-regulacyjny nagrzewnicy centrali dla piętra +4 np. typ SEBM-3-25-3-06-101 SWEGON	szk	1,00000 ✓
			wsp: R = 0,950				
1	70	KNR	708-02-01-03-00	STI 02.00	Zespół pompowo-regulacyjny nagrzewnicy centrali dla kuchni np. typ SEBM-3-32-3-10-103 SWEGON	szk	1,00000 ✓
			wsp: R = 0,950				
1	80	KNNR	N004-05-21-06-60	STI 02.00	Zawór zwrotny żeliwny kołnierkowy 1,6 MPa dn50 np.SOCLA typ 402 ø 50	szk	1,00000 ✓
1	90	KNNR	N004-04-11-03-40	STI 02.00	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 25	szk	1,00000 ✓
1	100	KNNR	N004-05-21-08-10	STI 02.00	Zawór zaporowy żeliwny kołnierkowy 1,6 MPa ø 80 np.typ WK-2a EFAR	szk	1,00000 ✓
1	110	KNNR	N004-04-12-06-01	STI 02.00	Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15	szk	4,00000 ✓
1	120	KNNR	N004-04-11-01-41	STI 02.00	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 15 ze spustem	szk	4,00000 ✓
1	130	KNNR	N008-04-15-02-00	STI 02.00	Wstawienie odgałęzienia z rury stalowej ø 25 o połączeniach spawanych	szk	1,00000 ✓
1	140	KNNR	N008-04-15-03-00	STI 02.00	Wstawienie odgałęzienia z rury stalowej ø 40 o połączeniach spawanych	szk	1,00000 ✓
1	150	KNR	712-01-01-04-00	STI 02.00	Czyszczenie szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57	m ²	8,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	160	KNR	712-01-05-04-00	STI 02.00	Odfuszczenie rurociągów	m ²	8,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	170	KNR	712-02-07-04-20	STI 02.00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.kreodur grunt termoodp	m ²	8,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	180	KNR	712-02-15-04-20	STI 02.00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 emalią kreodur termoodp	m ²	8,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	190	KNR	216-13-10-04-01	STI 03.00	Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	43,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	200	KNR	216-13-10-06-01	STI 03.00	Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	16,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				
1	210	KNR	216-13-10-07-01	STI 03.00	Izolacja zaworów otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	3,00000 ✓
			wsp: R = 0,955				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	220	KNR	216-06-04-01-00	STI 03.00 Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na izolacji na rurociągach ø 25 /na zewnątrz budynku/ wsp: R = 0,955	m ²	7,00000